

Izvješće o radu za 2009. godinu



Op i dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96 te kasnije NN 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09 i 153/09) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97, 14/05 i 30/09) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije zapo elala je s radom 01.01.1998. godine. Krajem 2008. godine Uprava je preselila u nove prostorije tako da je sjedište Uprave u Pregradi, Janka Leskovara 40/1.

Županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava Županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove:

- programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istražnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova gra enja, organizacija stručnog nadzora i kontrole gra enja, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja cesta i objekata na korištenje,
- planiranje održavanja i zaštite, redovno i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 54/08 i 122/08) utvrđeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:

443,90 km	županijskih cesta
<u>241,20 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
685,10 km	UKUPNO

Zakonom o javnim cestama željelo se uskladiti kategorizaciju i mrežu cesta s novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske, kako bi se omogućio optimalan gospodarski, demografski i prostorni razvitak svake županije, te njihovo međusobno povezivanje.

Županijska uprava za ceste KZZ od 29. srpnja 2010. godine ima formirano novo Upravno vijeće u sastavu: predsjednik-Jurica Krleža, članovi: Ivan Pavleković, Dragutin Kranjčec, Josip Kovačić i Nevenka Dobrina. Sukladno Zakonu i novom ustroju ŽUC-a doneseni su i svi potrebni akti i pravilnici potrebni za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

- Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za gra enje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZZ je zaposleno deset djelatnika na neodređeno vrijeme i to 2 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS i 4 djelatnika sa SSS.

Temeljem Zakona o javnim cestama, Županijska uprava za ceste je u 2009. godini zaprimila i obradila 541 upravnih i neupravnih akata i to: 142 zahtjeva za posebne uvjete građenja, 33 mišljenja na projektnu dokumentaciju (uključujući i prethodne suglasnosti), obavljene su mnoge tehnički pregledi objekata uz javne ceste, te se postupalo po 12 tužbi.

U toku godine bilo je 354 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izvješća i prepiske s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste, donese su odluke ravnatelja, rješenja o godišnjim odmorima i sl..

2. Izvješće o prihodima i izdacima

Financijskim planom za 2009. g. ukupno su planirani prihodi u iznosu od **36.243.100,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **38.153.843,53 kuna** ili **105 %**.

Veći prihodi ostvareni su iz razloga što su Hrvatske ceste d.o.o. podmirile dugovanje iz prethodne godine, a krajem godine i godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ostvarena je 3% više od planirane.

Ostvareni prihodi tekuće godine su:

- | | |
|--|--|
| - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade javnih cesta | 30.261.144,49 kn ili 79 % ostvarenih prihoda |
| - prihodi iz Hrvatskih cesta (poseban porez od naftnih derivata) | 6.978.217,30 kn ili 18 % ostvarenih prihoda |
| - ostali prihodi (kamate, naknada za korištenje cestovnog zem., izdavanje uvjeta, tekuće pomoći i dr...) | 914.481,74 kn ili 3 % ostvarenih prihoda |

Rashodi ukupno iznose 37.320.273,46 kn

Struktura rashoda vidljiva je iz slijede ih prikaza:

- rashodi za zaposlene sa pripadaju im doprinosima i materijalnim pravima	2.057.609,21 kn	(6 %)
- rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta te sol za zimsku službu	21.424.486,20 kn	(58%)
- izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, projektna dokumentacija, stručni nadzor	7.193.488,16 kn	(19%)
- sufinanciranje jedinica lok. samouprave za zajedni ke projekte na županijskim i lokalnim cestama (M. Bistrica, Grad Zlatar, D. Stubica)	820.000,00 kn	(2 %)
- izdaci za otplatu glavnice i kamate kredita iz 2003. i 2004. godine (PBZ)	4.219.935,31 kn	(11 %)
- ostali rashodi poslovanja, vodopravna naknada, nabava opreme, održavanje objekata i opreme, lokalni programi, osiguranja i dr.	1.604.759,58 kn	(4 %)

Iz prikazane strukture prihoda i rashoda vidljivo je da je 79% ostvarenih sredstava uloženo u osnovnu djelatnost odnosno u redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

3. Prikaz izvedenih radova na županijskim i lokalnim cestama

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

**IZVRSENI RADovi REDOVNOG ODRZAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.04.2009. do 31.12.2009. godine**

Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedini na cijena	01.04.09.-30.06.09.		01.07.09.-31.12.09.	
				Koli ina	Vrijednost radova	Koli ina	Vrijednost radova
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA				84.501,64 kn		91.392,60 kn
1.1.	Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata						
1.1.1.	Ophodnja ceste	h	122,84	621,00	76.283,64 kn	698,50	85.803,74 kn
1.1.2.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	1,00	8.218,00	8.218,00 kn	5.588,86	5.588,86 kn
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				1.746.191,14 kn		3.478.439,19 kn
2.1.	iš enje kolnika						
2.1.1.	Ru no iš enje kolnika s uklanjanjem manje koli ine materijala	m2	0,54	11.500,00	6.210,00 kn	12.617,00	6.813,18 kn
2.1.2.	Strojno iš enje kolnika s uklanjanjem ve e koli ine materijala	m3	88,36	835,70	73.842,45 kn	131,00	11.575,16 kn
2.1.3.	Strojno iš enje ve ih površina kolnika	m2	0,13	104.631,00	13.602,03 kn	4.500,00	585,00 kn
2.2.	Popravci asfaltnog kolnika						
2.2.1.	Manji popravci						
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama s obradom rubova	t	1.232,53	146,46	180.516,34 kn	212,00	261.296,36 kn
2.2.1.2.	Popravak lokalnog ošte enja kolnika, ru no						
	a) do 100 m2 u jednom kilometru	t	864,84	775,71	670.865,04 kn	1.491,45	1.289.865,62 kn
	b) više od 100m2 u jednom kilometru	t	848,47	413,62	350.944,16 kn	853,35	724.041,87 kn
2.2.1.4.	Popravak lokalnog ošte enja kolnika površine 300 do 600 m2 u jednom kilometru, strojno						
	a) AB 11	t	663,91	36,70	24.365,50 kn	402,62	267.303,44 kn
	b) BNHS 16	t	655,51	138,30	90.657,03 kn	405,14	265.573,32 kn
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa više vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.						
2.2.1.7.	Popravak zagla enog kolnika - frezanjem						
	a) površine do 1000 m2	m2	6,71	920,00	6.173,20 kn		
	b) površine od 1000 do 3000 m2	m2	5,98				
	c) površine više od 3000 m2	m2	5,25				
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i popre nih pukotina	m'	23,55			3.300,80	77.733,84 kn
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	377,71	186,92	70.601,55 kn	979,80	370.080,26 kn
2.2.1.10.	Ugradnja geotekstila (300 g/m2) prema usmenom nalogu	m2	15,00			510,00	7.650,00 kn
2.2.1.11.	Rezanje asfalta	m'	23,57	17,00	400,69 kn	361,50	8.520,56 kn
2.2.2.	Ve i popravci						
2.2.2.1.	Popravak ošte enog kolnika strojnom ugradnjom asfalta površine od 600 do 2000 m2						
	a) AB 11 (karbonat)	t	598,43	150,92	90.315,06 kn	137,02	81.996,88 kn
	b) BNHS 16 (karbonat)	t	590,03	119,98	70.791,80 kn	60,98	35.980,03 kn
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa više vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.						
2.2.4.	Frezanje asfaltnog kolnika						
2.2.4.2.	Popravak lokalnih uzdužnih i popre nih neravnina na kolniku -						
	a) površine od 500 do 1000 m2	m2	13,77	2.128,81	29.313,71 kn	717,00	9.873,09 kn
	b) površine više od 1000 m2	m2	10,33			1.800,00	18.594,00 kn
2.4.	Popravci kolnika od kamenih materijala						
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala						
	a) nesortirani kameni materijal	m3	98,56				
	b) kameni materijal 0-30 mm	m3	119,56	133,48	15.958,87 kn	35,74	4.273,07 kn
	c) kameni materijal 0-60 mm	m3	115,56			50,26	5.808,05 kn
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	148,54	2,50	371,35 kn	6,00	891,24 kn
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	0,32	1.110,00	355,20 kn		
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	21,33	106,48	2.271,22 kn		
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	99,46	489,00	48.635,94 kn	301,47	29.984,21 kn
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME				359.101,15 kn		358.174,10 kn
3.1.	Ru no uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	11,52	504,00	5.806,08 kn	4.388,40	50.554,37 kn
3.2.	Ru ni popravak ošte enih bankina	m3	269,04	1.285,87	345.950,46 kn	1.047,12	281.717,16 kn
3.3.	Ru no prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja	m'	8,30	247,10	2.050,93 kn	122,90	1.020,07 kn
3.6.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	0,42	12.604,00	5.293,68 kn	10.757,00	4.517,94 kn
3.7.	Strojno ure enje berme	m3	87,01			227,50	19.794,78 kn
3.7.1.	Popravak manjih ošte enja berme	m3	183,80			3,10	569,78 kn
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA				18.236,94 kn		33.897,81 kn
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih mreža pokosa	m3	169,84				
4.4.	Popravak ošte enih dijelova zaštitne ži ane mreže pokosa	m2	87,68				
4.6.	Popravak manjih ošte enja dijelova trupa ceste	m3	204,45	89,20	18.236,94 kn	165,80	33.897,81 kn
4.9.	Postavljanje zaštitne ži ane mreže na pokos	m2	110,09				
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU				684.578,99 kn		763.846,79 kn
5.1.	iš enje objekata za odvodnju						
5.1.1.	Ru no iš enje cestovnih jaraka	m'	14,11				
5.1.3.	Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani						
	a) prosje no 0,15 m3/m'	m'	15,99	15.850,00	253.441,50 kn	18.485,00	295.575,15 kn
	b) više od 0,15 m3/m'	m3	73,73	3.388,48	249.832,63 kn	2.316,99	170.831,67 kn
5.1.5.	iš enje rigola ru no	m'	2,52	9.550,00	24.066,00 kn		
5.1.6.	iš enje pokrivenih rigola ili kanala	m'	66,43	46,00	3.055,78 kn		
5.1.7.	iš enje propusta od nanosa	m3	393,87	28,96	11.406,48 kn	0,40	157,55 kn
5.1.8.	iš enje slivnika, revizionih okana, taložnica i sli nih gra evina	m3	446,44			0,60	267,86 kn
Pozicija	Opis rada	Jedinica	Jedini na	01.04.09.-30.06.09.		01.07.09.-31.12.09.	

		mjere	cijena	Koli ina	Vrijednost radova	Koli ina	Vrijednost radova
5.2.	Popravci objekata za odvodnju						
5.2.1.	Zamjena ošte enog poklopca revizionog okna u kolniku	kom	1.849,57				
5.2.3.	Zamjena ošte ene slivni ke rešetke u kolniku	kom	993,05	2,00	1.986,10 kn		
5.2.5.	Korekcija visine revizionog okna ili slivnika						
	a) slivni ka rešetka	kom	661,22	1,00	661,22 kn	6,00	3.967,32 kn
	b) revizionog okno	kom	695,23				
5.2.8.	Popravak ošte enih betonskih rigola	m'	265,44				
5.2.10.	Popravak ošte enih rubnjaka	m'	217,26			42,00	9.124,92 kn
5.2.13.	Popravak cijevi propusta						
	a) fi 30 - 50 cm	m'	900,78	2,50	2.251,95 kn	20,00	18.015,60 kn
	b) fi 50 - 80 cm	m'	1.058,86	16,00	16.941,76 kn	2,00	2.117,72 kn
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.424,25	1,00	1.424,25 kn	1,00	1.424,25 kn
	d) beton C20/25	m3	597,33			35,60	21.264,95 kn
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,50				
5.2.14.	Popravak manjih pojedina nih ošte enja na betonskim	m3	1.378,79	10,40	14.339,42 kn	2,75	3.791,67 kn
5.3.	Dogradnja sustava za odvodnju						
5.3.1.	Izrada revizionog okna	kom	4.244,60			1,00	4.244,60 kn
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2.225,61	4,00	8.902,44 kn	7,00	15.579,27 kn
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka 18/24/100 cm						
	a) do 100 m'	m'	187,77			30,00	5.633,10 kn
	b) više od 100 m'	m'	169,08			437,00	73.887,96 kn
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka 10/20/50 cm						
	a) do 100 m'	m'	93,34				
	b) više od 100 m'	m'	87,53				
5.3.6.	Postavljanje plitkih kanalisa 40/12/50 cm						
	a) do 100 m'	m'	224,09				
	b) više od 100 m'	m'	192,97			76,40	14.742,91 kn
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	1.659,50	4,00	6.638,00 kn	10,85	18.005,58 kn
5.3.14.	Izrada novog propusta						
	a) fi 30 - 50 cm	m'	721,28	55,00	39.670,40 kn	32,00	23.080,96 kn
	b) fi 50 - 80 cm	m'	923,85	28,83	26.634,60 kn	39,00	36.030,15 kn
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.327,67				
	d) beton C20/25	m3	597,33	15,00	8.959,95 kn	70,50	42.111,77 kn
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,50	70,00	665,00 kn	302,80	2.876,60 kn
5.3.15.	Izrada rigola asfaltnom masom širine 50 cm	m'	159,32	86,00	13.701,52 kn	7,00	1.115,24 kn
6.	ODRZAVANJE OPREME CESTE				329.714,58 kn		752.554,76 kn
6.1.	Odbojne ograde, smjerokazni stupi i...						
6.1.1.	iš enje smjerokaznog stupi a	kom	4,51			11,00	49,61 kn
6.1.2.	iš enje katadioptera	kom	1,90				
6.1.4.	Li enje metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m2	49,32				
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupi a	kom	7,60			22,00	167,20 kn
6.1.6.	Manji popravak metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m'	115,16	24,00	2.763,84 kn		
6.1.8.	Zamjena ošte enog smjerokaznog stupi a	kom	54,29	161,00	8.740,69 kn	119,00	6.460,51 kn
6.1.12.	Demontaža ošte enih dijelova metalne odbojne zaštitne	m'	84,67	56,00	4.741,52 kn	52,00	4.402,84 kn
6.1.13.	Postavljanje metalne odbojne zaštitne ograde u bankini						
	a) postava ograde po lokaciji duljine do 20 m	m'	419,91	16,00	6.718,56 kn	20,00	8.398,20 kn
	b) postava ograde po lokaciji duljine više od 20 m	m'	409,21	68,00	27.826,28 kn	372,00	152.226,12 kn
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Jersey	m'	804,46				
6.1.24.	Zamjena ošte ene reflektiraju e oznake (katadioptera)	kom	46,81	2,00	93,62 kn		
6.2.	Vertikalna prometna signalizacija						
6.2.1.	iš enje prometnog znaka	kom	11,82			10,00	118,20 kn
6.2.2.	iš enje prometne plo e	kom	34,30				
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	19,00	190,00	3.610,00 kn	136,00	2.584,00 kn
6.2.4.	Popravak prometne plo e	kom	100,05	1,00	100,05 kn	7,00	700,35 kn
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka						
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	65,84	67,00	4.411,28 kn	97,00	6.386,48 kn
	b) postavljanje (montaža)	kom	77,19	167,00	12.890,73 kn	207,60	16.024,64 kn
6.2.6.	Zamjena prometne plo e do 2 m2						
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	141,71	2,00	283,42 kn	7,00	991,97 kn
	b) postavljanje (montaža)	kom	154,60	18,00	2.782,80 kn	12,00	1.855,20 kn
6.2.7.	Zamjena prometne plo e preko 2 m2						
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	350,69				
	b) postavljanje (montaža)	kom	378,06	29,00	10.963,74 kn		
6.2.13.	Demontaža stupa prometnih znakova ili plo a	kom	69,21	60,00	4.152,60 kn	59,00	4.083,39 kn
6.2.14.	Ugradnja stupa prometnih znakova ili plo a	m'	20,52	572,00	11.737,44 kn	396,91	8.144,59 kn
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	1,00	84.029,31	84.029,31 kn	89.565,30	89.565,30 kn
6.2.17.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili plo a	kom	215,69	112,00	24.157,28 kn	143,00	30.843,67 kn
6.2.18.	Li enje stupova prometnih znakova na licu mjesta	m2	96,89	1,00	96,89 kn		
6.3.	Oznake na kolniku						
6.3.1.	Uzdužne oznake na kolniku						
6.3.1.1.	Pune crte						
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm	m'	2,06	8.575,00	17.664,50 kn	59.790,00	123.167,40 kn
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm	m'	2,24			14,00	31,36 kn
6.3.1.1.6.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm	m'	2,57				
6.3.1.1.8.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm	m'	2,23			258,00	575,34 kn
6.3.1.1.10.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm	m'	2,55				
6.3.1.1.12.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm	m'	3,18				
Pozicija	Onis rada	Jedinica	Jedini na	01.04.09.-30.06.09.		01.07.09.-31.12.09.	

		mjere	cijena	Koli ina	Vrijednost radova	Koli ina	Vrijednost radova
6.3.1.2.	Isprekidane crte						
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm	m'	1,29	1.604,00	2.069,16 kn	34.219,00	44.142,51 kn
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm	m'	1,15			29,00	33,35 kn
6.3.1.2.6.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm	m'	1,83				
6.3.1.2.8.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm	m'	1,44			229,00	329,76 kn
6.3.1.2.10.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm	m'	1,42				
6.3.1.2.13.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm	m'	1,90				
6.3.2.	Oznake na kolniku						
6.3.2.8.	Oznake na kolniku (bruto)	m2	26,96	3.704,78	99.880,87 kn	4.319,47	116.452,91 kn
6.3.2.9.	Izrada oznaka dvokomponentnom hladnom plastikom	m2	303,30			418,80	127.022,04 kn
6.3.2.10.	Izrada oznaka dvokomponentnom vru om plastikom	m2	316,83				
6.3.4.	Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku						
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	74,27			58,00	4.307,66 kn
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	42,74			81,66	3.490,15 kn
6.3.4.3.	Uklanjanje ve ih površina oznaka vodom pod visokim	kn	1,00				
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA				582.302,68 kn		1.142.134,45 kn
7.1.	Ru na košnja trave	m2	0,81	5.515,00	4.467,15 kn	2.158,00	1.747,98 kn
7.2.	Ru no obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	13,04	7.166,20	93.447,25 kn	21.941,00	286.110,64 kn
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0,25	1.234.868,24	308.717,06 kn	1.707.121,00	426.780,25 kn
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	5,06	21.415,00	108.359,90 kn	53.872,00	272.592,32 kn
7.8.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja s drobljenjem	m2	4,22	15.906,00	67.123,32 kn	34.225,00	144.429,50 kn
7.10.	Sje enje stabla ili grana ve ih promjera						
	a) promjera 10-20 cm	kom	37,60	5,00	188,00 kn	69,00	2.594,40 kn
	b) promjera 20-30 cm	kom	62,23			32,00	1.991,36 kn
	c) više od 30 cm	kom	92,00			64,00	5.888,00 kn
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata,				23.842,96 kn		42.565,84 kn
8.1.	iš enje						
8.1.1.	Ru no iš enje objekta	h	100,51			4,00	402,04 kn
8.1.2.	iš enje korita vodotoka od naplavina	h	100,51				
8.1.3.	iš enje drenažnih otvora, barbakana i sli nih naprava za	m'	74,27				
8.1.4.	iš enje dilatacije	m'	29,13				
8.2.	Popravci objekta						
8.2.2.	Popravak sljubnica i pukotina	m'	92,20				
8.2.4.	Popravak manjih pojedina nih ošte enja na betonskim	m3	1.944,77				
8.2.6.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	656,44	1,90	1.247,24 kn	5,20	3.413,49 kn
8.2.7.	Popravak zida od kamena	m3	1.266,97	6,20	7.855,21 kn	16,35	20.714,96 kn
8.2.11.	Popravak lokalnih ošte enja betonske površine	m2	1.036,88				
8.2.12.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	67,69			28,00	1.895,32 kn
8.2.12.1.	Izrada i postava nove metalne ograde	kg	48,04			97,00	4.659,88 kn
8.2.13.	Popravak dilatacije	m'	893,50				
8.2.17.	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih	m2	208,73	70,62	14.740,51 kn	55,00	11.480,15 kn
8.3.	Dogradnja i zamjena elemenata objekta						
8.3.6.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	275,03				
8.3.10.	Zamjena ošte enog zidanog dijela objekta	m3	656,44				
9.	URE AJI I OPREMA NA CESTAMA				5.348,80 kn		8.167,50 kn
9.2.	Održavanje sustava i opreme						
9.2.1.	Održavanje svjetlosno-signalnih ure aja	kn	1,00	5.348,80	5.348,80 kn	8.167,50	8.167,50 kn
9.2.18.	Li enje stupova svjetlosne signalizacije	m2	123,18				
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA				370.543,22 kn		354.309,05 kn
10.1.	Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi						
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog						
	a) postavljanje kompletnog prometnog znaka	kom	580,65			141,00	81.871,65 kn
	b) uklanjanje kompletnog prometnog znaka	kom	189,05				
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske plo e prema	kom	207,20			18,00	3.729,60 kn
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	35,97	88,00	3.165,36 kn	132,00	4.748,04 kn
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	60,60			57,00	3.454,20 kn
10.3.	Radovi u zimskom razdoblju						
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim	t	1.879,85	21,20	39.852,82 kn	4,80	9.023,28 kn
10.3.2.	Kamion do 2 t za intervencije na posipavanju i sl.	h	165,94	37,00	6.139,78 kn	68,50	11.366,89 kn
10.3.3.1.	Rad kamiona 2-12 t na iš enju i posipavanju						
	a) efektivni rad	h	409,87	170,00	69.677,90 kn	164,75	67.526,08 kn
	b) aktivno dežurstvo	h	122,96	115,00	14.140,40 kn	60,75	7.469,82 kn
	c) pasivno dežurstvo	h	40,99	70,00	2.869,30 kn	297,00	12.174,03 kn
10.3.3.2.	Rad kamiona preko 12 t na iš enju i posipavanju						
	a) efektivni rad	h	473,55	119,00	56.352,45 kn	66,25	31.372,69 kn
	b) aktivno dežurstvo	h	142,07	81,00	11.507,67 kn	32,00	4.546,24 kn
	c) pasivno dežurstvo	h	47,36	51,00	2.415,36 kn	142,50	6.748,80 kn
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala.						
	a) efektivni rad	h	231,80	75,00	17.385,00 kn	5,50	1.274,90 kn
	b) aktivno dežurstvo	h	69,54	40,00	2.781,60 kn	59,00	4.102,86 kn
	c) pasivno dežurstvo	h	23,18	31,00	718,58 kn	487,00	11.288,66 kn
10.3.5.	Specijalno vozilo - UNIMOG - komplet s priklju cima (plugom, posipa em i bo nim odbaciva em).						
	a) efektivni rad	h	551,34	130,00	71.674,20 kn	104,00	57.339,36 kn
	b) aktivno dežurstvo	h	165,40	65,00	10.751,00 kn	26,50	4.383,10 kn
	c) pasivno dežurstvo	h	55,13	40,00	2.205,20 kn	101,50	5.595,70 kn
10.3.6.	Snježna freza samohodna.	h	703,89				
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi (utovariva , grejder i buldozer).						
	a) efektivni rad	h	500,00				
	b) aktivno dežurstvo	h	150,00				

Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedini na cijena	01.04.09.-30.06.09.		01.07.09.-31.12.09.	
				Koli ina	Vrijednost radova	Koli ina	Vrijednost radova
	c) pasivno dežurstvo	h	50,00				
10.3.8.	Radna snaga.						
	a) efektivni rad	h	74,27	170,00	12.625,90 kn	99,50	7.389,87 kn
	b) aktivno dežurstvo	h	51,99	100,00	5.199,00 kn	16,50	857,84 kn
	c) pasivno dežurstvo	h	14,85	48,00	712,80 kn	640,19	9.506,82 kn
10.4.	Posipala (materijali za sprje avanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)						
	Sva posipala obra unavaju se po stvarno utrošenoj koli ini.						
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	0,00				
10.4.2.	Natrijev klorid za skladište	t	0,00				
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	3.714,36				
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	122,33	330,00	40.368,90 kn	69,80	8.538,63 kn
11.	OSTALI RADOVI				499.998,68 kn		1.172.289,44 kn
11.1.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,00	499.998,68	499.998,68 kn	1.172.289,44	1.172.289,44 kn
11.2.	klizna skala iz 2008.	kn	1,00				
				UKUPNO:	4.704.360,78 kn	UKUPNO:	8.197.771,53 kn
				PDV: 22%	1.034.959,37 kn	PDV: 23%	1.885.487,45 kn
				SVEUKUPNO:	5.739.320,16 kn	SVEUKUPNO:	10.083.258,98 kn

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OP INAMA**

Grad/Op ina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta
GRAD KRAPINA	22,50	7,00
GRAD DONJA STUBICA	14,10	5,40
GRAD KLANJEC	5,00	14,90
GRAD OROSLAVJE	13,10	4,90
GRAD PREGRADA	31,00	2,90
GRAD ZABOK	16,20	4,50
GRAD ZLATAR	25,20	16,10
OP INA BEDEKOV INA	29,10	3,30
OP INA BUDINS INA	10,20	7,70
OP INA DESINI	21,40	8,50
OP INA URMANEC	6,00	11,10
OP INA GORNJA STUBICA	26,60	3,10
OP INA HRAS INA	8,50	12,80
OP INA HUM NA SUTLI	11,70	12,80
OP INA JESENJE	5,90	6,10
OP INA KONJS INA	13,00	18,20
OP INA KRALJEVEC NA SUTLI	12,20	9,70
OP INA KRAPINSKE TOPLICE	14,90	14,00
OP INA KUMROVEC	8,10	5,10
OP INA LOBOR	9,50	6,50
OP INA MA E	8,80	2,20
OP INA MARIJA BISTRICA	21,90	7,20
OP INA MIHOVLJAN	12,00	0,80
OP INA NOVI GOLUBOVEC	2,50	3,00
OP INA PETROVSKO	7,00	0,50
OP INA RADOBOJ	9,70	3,00
OP INA STUBI KE TOPLICE	17,30	0,00
OP INA SV. KRIZ ZA RETJE	21,30	1,80
OP INA TUHELJ	11,40	6,00
OP INA VELIKO TRGOVIS E	13,60	24,20
OP INA ZAGORSKA SELA	9,70	10,20
OP INA ZLATAR BISTRICA	0,00	6,00
Ukupno km	444,31	241,36

b) Izvedeni radovi na izvanrednom održavanju cesta

Radovi na izvanrednom održavanju cesta planirani su u iznosu od **4.700.000,00 kn**, a realizirani su u visini od **4.129.665,83 kn**.

- program radova presvla enja novim slojem asfalta

Programom je obuhvaćeno 17 dionica županijskih i lokalnih cesta ili 65 900 m², a izvedeno je 15 dionica odnosno 66 513 m² ukupne cijene **4.084.053,08 kn**.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA KOLI NA RADOVA u m ²	IZVEDENI RADOVI u m ²
1. LC 22038 (Dubrov an-L 22039)	presvla enje	Ø m ²	Ø m ²
2. ŽC 2098 (urmanec-D1)	presvla enje	10200 m ²	10151 m ²
3. LC 22042 (L22040-Oratje-L22041)	presvla enje	2900 m ²	2538 m ²
4. L 2160 (Švaljkovec-Ž 2195)	presvla enje	2500 m ²	2778 m ²
5. ŽC 2186 (Mihanovi Dol- D 225)	presvla enje	Ø m ²	Ø m ²
6. ŽC 2167 (Kebel-Ž 2165)	presvla enje	3450 m ²	3424 m ²
7. ŽC 2125 (D 35-Mihovljan- D 29)	presvla enje	4650 m ²	4650 m ²
8. ŽC 2126 (D29-Mihovljan)	presvla enje	2600 m ²	2595 m ²
9. ŽC 2224 (Ž2221-Sveti Matej-D29)	presvla enje	6250 m ²	8315 m ²
10. (ŽC 2099 Ž2098-Bednja-D508)	presvla enje	5250 m ²	5231 m ²
11. (ŽC 2195 Zabok-Veliko Trgoviš e)	presvla enje	6300 m ²	6882 m ²
12. ŽC 2151 (Ž 2152-Pregrada)	presvla enje	2700 m ²	2331 m ²
13. ŽC 2095 (Rampa -D 206)	presvla enje	2500 m ²	1107 m ²
14. L 22053 (Zlatar-Lovre an-D24)	presvla enje	4350 m ²	4328 m ²
15. L 22023 (Gotalovec-Ž 2131)	presvla enje	1650 m ²	1705 m ²
16. ŽC 2123 (Radoboj-Jazv.-D1)	presvla enje	6400 m ²	6405 m ²
17.Strmec Stubi ki-Kraljev Vrh	presvla enje	4200 m ²	4073 m ²
UKUPNO	presvla enje	65 900 m²	66 513 m²

Radovi su izvedeni u nešto ve ojoj kvadraturi od planirane, a iz razloga što je iste bilo potrebno izvesti radi sanacije planiranih dionica kao cjeline, s time da e se dionice pod rednim brojem 1 i 5 izvesti u 2010 g., a iz razloga što jedinice lokalne samouprave nisu uspjele pripremiti podlogu i izvesti svoj dio planiranih radova.

- *ure enje nogostupa i odvodnje oborinskih voda-Ugovor iz 2008 godine*

Zbog vremenskih uvjeta nije se u potpunosti realizirao Ugovor iz 2008 g. na dovršenju sanacije županijske ceste D 205-Pristava-Tuhelj-Ž2093 te su radovi dovršeni po etkom 2009 g.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA CIJENA RADOVA	RADOVI PO OKON ANOJ SITUACIJI
1. D205-Pristava-Tuhelj- Ž2093	Ure enje nogostupa i odvodnje	50.000,00 kn	45.612,75 kn

c.) Izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata

Za održavanje objekata planirano je 2.250.000,00 kn , a realizirano je **2.213.272,29 kn**

- *sanacija propusta i mostova*

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	OKON ANA SITUACIJA
1. ŽC 2151 (Ž2152-Desini -D 206)	Sanacija propusta u Sopotu	620.000,00 kn	616.371,69 kn
2. ŽC 2248 (Desini-Tuhelj)	Sanacija propusta u Desini u (kod TEP-a)	225.000,00 kn	223.124,82 kn
UKUPNO		845.000,00 kn	839.496,51 kn

- sanacija klizišta

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	OKON ANA SITUACIJA
1. LC 22035 (Sv. Križ-Lu elnica-L 2203)	Klizište u Sv. križu	410.000,00 kn	410.555,67 kn
2. ŽC 2221 (D. Stubica-Hrastje-D3)	Klizište u Humu Bistri kom	470.000,00 kn	470.726,67 kn
3. LC 22004 (Mali Tabor-Miljana-Ž 2152)	Klizište u Donjem Breznom	260.000,00 kn	256.005,41 kn
4. ŽC 2198 (Bedekov ina-D 307)	Klizište u Matencima	240.000,00 kn	236.487,75 kn
UKUPNO:		1.380.000,00 kn	1.373.775,58 kn

d.) Priprema projektne dokumentacije za izvanredno održavanje

Za projektnu dokumentaciju planirana su sredstva u visini od **890.000,00 kn**, a izvedeno je u vrijednosti od **765.675,00 kn**.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	SITUIRANO
1. a. ŽC 2118 (D206-Gorjakovo-Ž2117) b. ŽC 2153 (D205-Pristava-Tuhelj) c. ŽC 2155 (D205-Tuh. Toplice-Kr. Toplice)	Elaborat klizišta Gorjakovo Elaborat klizišta Pristava Elaborat klizišta Klokovec	90.000,00 kn	66.420,00 kn
2. ŽC 2155 (D205-Tuh. Toplice-Kr. Toplice) I dionica d=2900 m'	Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja	260.000,00 kn	253.380,00 kn
3. ŽC 2152 (GP Miljana-Plavi -Zagorska Sela) I dionica d=5200 m'	Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja	420.000,00 kn	420.660,00 kn
4. ŽC 2205 (Konjš ina-D24-Ž2221)	Glavni projekt propust na Krapini	120.000,00 kn	25.215,00 kn
UKUPNO:		890.000,00 kn	765.675,00 kn

Projektna dokumentacija izvedena je u planiranom obimu , osim projekta za izgradnju propusta na rijeci Krapina na ŽC 2205 (Konjšina-D24-Ž2221) u Konjšini i to iz razloga što je izgradnju propusta potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, a po dobivanju lokacijske dozvole dovršiti se glavni projekt istog u 2010 godini.

h.) Ostale aktivnosti vršene tijekom 2009. Godine

Nastavljene su radnje na uknjižbi javnih cesta kao općeg dobra u suradnji s predstavnicima Općinskog državnog odvjetništva i Državne geodetske uprave te je do sada utvrđeno slijedeće stanje po područjima općinskih sudova:

PODRUČJE OPĆINSKOG SUDA U ZLATARU

- 260 katastarskih estica
- za oko 80 % estica su podnijeti pojedinačni z.k. ispravni postupci, temeljem kojih će se izvršiti uknjižba javnih cesta (za 60 prijedloga za provođenje pojedinačnog z.k. ispravnog postupka je plaćena naknada u iznosu od 350,00 kn ne temelju rješenja Općinskog suda u Zlataru za objavu oglasa; oglasi su objavljeni u NN u studenom 2009.)
- za 30 estica nema uvjeta za uknjižbu; estice su u vlasništvu trećih osoba, različite kulture (šuma i šumsko zemljište), nema podataka o esticama, željeznička infrastruktura
- 20 estica je provedeno u zemljišnim knjigama kao javna cesta - opće dobro pod upravom ŽUC-a
- za ostale estice su podnijeti prijedlozi za uknjižbu, čekaju se rješenja Općinskog suda

PODRUČJE OPĆINSKOG SUDA U DONJOJ STUBICI

- 332 katastarske estice
- oko 60% estica je provedeno u gruntovnici
- za dio estica (cca 5%) podnijeti prijedlozi za provođenje pojedinačnog z.k. ispravnog postupka uz sudjelovanje mjernikog vještaka, kako bi se uskladilo z.k. stanje sa stvarnim stanjem
- za oko 15% estica potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose i parcelaciju

PODRUČJE OPĆINSKOG SUDA U KRAPINI

- 158 katastarskih estica
- oko 45% provedeno u gruntovnici
- 8 estica odbijeno – estice su dijelom nerazvrstane ceste – potrebno izvršiti parcelaciju
- 29 estica su privatno vlasništvo
- za ostale estice potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose

PODRUČJE OPĆINSKOG SUDA U PREGRADI

- 130 katastarskih estica
- 75% estica provedeno u gruntovnici i katastru

- dio estica je privatno vlasništvo ili dio nerazvrstane ceste

PODRUJE OP INSKOG SUDA U ZABOKU

56/58

- 208 estica
- oko 60% provedeno u gruntovnici
- dio estica (cca 25%) nije moguće provesti iz razloga što su podaci uništeni u NOB-u, različite su površine u katastru i gruntovnici (za iste je potrebno provesti geodetsko snimanje) ili su iste privatno vlasništvo ili dio nerazvrstane ceste više od 50% površine

PODRUJE OP INSKOG SUDA U ZABOKU – STALNA SLUŽBA U KLANJCU

- 162 katastarske estice
- oko 45% estica provedeno u gruntovnici
- 80 estica su privatno vlasništvo ili više od 50% dio nerazvrstane ceste – potrebno je izvršiti parcelaciju i riješiti imovinsko-pravne odnose.

Iz gore navedenog vidljivo je: da je za 60 % estica moguće provesti uknjižbu, a za ostalo će se morati provesti postupak parcelacije što uključuje izradu sve potrebne dokumentacije i osiguranje potrebnih financijskih sredstava za što u ovom trenutku Uprava nema mogućnosti.

Izmeću ostalog ova Uprava u 2009. g. na inicijativu Krapinsko-zagorske županije, također se uključila u rad Povjerenstva kojim je pokrenuto rješavanje obilježavanja i uređenja autobusnih stajališta na području KZZ.

Radi velikog broja postojećih autobusnih stajališta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije koja nisu označena potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, Krapinsko-zagorska županija je osnovala Povjerenstvo za utvrđivanje postavljanja autobusnih kućica, označavanja autobusnih stajališta te izgradnje ugibališta na području KZZ.

Povjerenstvo se sastoji od predstavnika Policijske uprave KZZ, ove uprave za ceste, jedinica lokalne samouprave te Krapinsko-zagorske županije. Povjerenstvo je osnovalo Radnu grupu koja je vrši obilazak terena te utvrđuje lokacije svih stajališta koja se nalaze na županijskim i lokalnim cestama. Kako bi se mogle ishoditi sve potrebne suglasnosti za označavanje autobusnih stajališta prema Zakonu o javnim cestama (NN 180/04) naručena je Projekt označavanja autobusnih stajališta na županijskim i lokalnim cestama.

U prvoj fazi je planirano označiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom autobusna stajališta za redovni linijski autobusni prijevoz i osnovno-školski prijevoz na području 7 jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije. Radi se o autobusnim stajalištima uglavnom na kolniku ceste. Za niže navedene jedinice lokalne samouprave Povjerenstvo je obišlo teren tijekom 2008.g. i izradilo projektni zadatak te je tijekom iste godine pribavljen prometni projekt. S obzirom da se radi o različitim jedinicama lokalne samouprave razlikuje se i dinamika realizacije:

1. Zlatar (suglasnost izdana u 2009.g.)
2. Zabok (autobusna stajališta označena u 2009.g.)
3. Krapina (suglasnost nije zatražena)
4. Urmanec (ishodjenje suglasnosti u tijeku)
5. Veliko Trgovišće (autobusna stajališta označena u 2009.g.)

6. Desini (isho enje suglasnosti u tijeku)

7. Tuhelj (suglasnost izdana u 2009.g.)

U drugoj fazi tijekom 2009.g. Povjerenstvo je obišlo teren i izradilo projektni zadatak te je tijekom iste godine pribavljen prometni projekt. Druga faza se odnosi na niže navedene jedinice lokalne samouprave:

57/58

8. Sveti Križ Za retje (isho enje suglasnosti u tijeku)

9. Pregrada (isho enje suglasnosti u tijeku)

10. Hum na Sutli (suglasnost nije zatražena)

10 Budinš ina (suglasnost nije zatražena)

Cilj gore navedenih aktivnosti je, uz označavanje postojećih i neoznačenih stajališta koja su kao takva registrirana u županijskim voznim redovima, korekcija tih istih lokacija autobusnih stajališta na in na koji će zadovoljiti važeće propise (*Pravilniku o autobusnim stajalištima* (NN 119/07), a isto tako na in na koji će zadovoljiti korisnike *javnog redovnog autobusnog prijevoza i osnovnoškolskog autobusnog prijevoza*.

Autobusna stajališta se smještaju na kolniku županijskih i lokalnih cesta. Obilježavaju se vertikalnom (znak autobusno stajalište i dopunska ploča s nazivom stajališta) i horizontalnom (oznaka BUS) signalizacijom. Također je potrebno osigurati mjesto potrebno za peron, odnosno pješake otoke (unutar cestovnog zemljišta) na kojem putnici čekaju autobus. Ovo je obveza jedinica lokalne samouprave (jedinice lokalne samouprave: Urmanec, Desini, Sveti Križ Za retje i Pregrada za koje je ishoo enje suglasnosti u tijeku, istu suglasnost će dobiti kad urede perone).

Cilj je u konačnici označiti stajališta na županijskim i lokalnim cestama na području 32 jedinice lokalne samouprave – drugim riječima na području cijele Krapinsko-zagorske županije.

Autobusna stajališta koja nisu označena na državnim cestama nisu obuhvaćena ovim projektom, već će biti predmet drugih projekata koje će provoditi Hrvatske ceste temeljem godišnjih Planova i Programa.

Iz izvještaja vidljivo je da se ustrojem Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na redovnom i izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta ulažu veća sredstva nego prijašnjim ustrojem gdje je veća sredstava trošena na magistralne pravce, a zapostavljene su ceste nižeg ranga.

Uložena sredstva su veća, ali nedostatna te u suradnji sa Županijom i Hrvatskim cestama moramo uložiti dodatne napore da se osiguraju dodatna sredstva za održavanje cesta i to kroz povećanje naknade za cestovna motorna vozila budući da se ista nije mijenjala od 2002. godine, te pravi njezinu raspodjelu sredstava iz cijene goriva.

Izvještaj o radu sastavile
Stručne službe Uprave

Klasa: 340-09/10-01/07

Urbroj: 2140-12-02-10-1

Pregrada, veljača 2010.

KLASA: 310-01/10-01/
URBROJ: 2140/01-09-10-
Krapina, 07. travnja 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2009. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-proišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 07. travnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1. i 2. ovog Zaključka zadužuje se Jasmin Krizmani, dipl. ing., ravnatelj Ustanove.

ŽUPAN

Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

KLASA: 310-01/10-01/
URBROJ: 2140/01-01-10-
Krapina, --. travnja 2010.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana __. travnja 2010. godine donijela je

Z A K L J U A K
o prihvatanju Izvješća o radu za 2009. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

I. Prihvata se Izvješće o radu za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 340-09/10-01/07, Urbroj: 2140-12-02-10-prihvaćeno na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 06. travnja 2010. godine.

II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Luk, dr. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja Jasmina Krizmanića, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.