



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 340-01/12-01/15  
URBROJ: 2140/01-02-12-2  
Krapina, 09. ožujka 2012.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije**  
**- Izvješće o radu za 2011. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 09. ožujka 2012. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2011. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Jasmin Krizmanić, dipl. ing.

**Ž U P A N**  
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
  2. Za Zbirku isprava,
  3. Pismohrana.



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

# **Izvješće o radu za 2011. godinu**



***U Pregradi, veljača 2012. godine***

## Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96, 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09 i 153/09) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97, 14/05 i 30/09) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava Županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove:

- programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istražnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja cesta i objekata na korištenje,
- planiranje održavanja i zaštite, redovno i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 17/10) utvrđeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:

444,30 km	županijskih cesta
<u>237,90 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
682,20 km	<b>UKUPNO</b>

Zakonom o javnim cestama usklađena je kategorizacija i mreža cesta s teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske, kako bi se omogućio optimalan gospodarski, demografski i prostorni razvitak svake županije, te njihovo međusobno povezivanje.

Županijska uprava za ceste KZZ od 29. srpnja 2010 godine ima formirano Upravno vijeće u sastavu: predsjednik-Jurica Krleža, članovi: Ivan Pavleković, Dragutin Kranjčec, Josip Kovačić i Nevenka Dobrina. Sukladno Zakonu i novom ustroju ŽUC-a doneseni su i svi potrebni akti i pravilnici potrebni za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

- Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZZ je zaposleno jedanaest djelatnika na neodređeno vrijeme i to 4 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS i 3 djelatnika sa SSS.

Temeljem Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste je u 2011. godini zaprimila i obradila 609 upravnih i neupravnih akata i to: 108 zahtjeva za posebne uvjete građenja, 29 mišljenja na projektnu dokumentaciju (uključujući i prethodne suglasnosti), obavljani su mnogi tehnički pregledi objekata uz javne ceste, te se postupalo po 8 tužbi.

U toku godine bilo je 464 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izvješća i prepiske s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste, donese su odluke ravnatelja, rješenja o godišnjim odmorima i sl..

## 2. Izvješće o prihodima i rashodima

U 2011. godini ukupno ostvareni prihodi su u iznosu od **39.146.943,65 kuna**.

### Ostvareni prihodi tekuće godine su:

- Prihodi od poreza - prihodi iz Hrvatskih cesta  
(prema pravilniku i sredstva po ministru) 7.696.556,04 kn ili 19,66 % ostvarenih prihoda
  
- Prihodi od imovine - godišnja naknada za uporabu  
javnih cesta što se plaća pri  
registraciji motornih i priključnih  
vozila i ostale naknade javnih cesta  
(cestovno zemljište...), te prihodi od financijske  
Imovine-kamate na depozite po viđenje 31.316.265,57 kn ili 80,00 % ostvarenih prihoda
  
- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim  
Propisima i (troškovi postupka, otkup natječajne  
dokumentacije i dr...) 119.122,04 kn ili 0,30 % ostvarenih prihoda
  
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 15.000,00 kn ili 0,04 % ostvarenih prihoda

## **Rashodi za 2011. godinu izvršeni su u iznosu od 39.112.350,11 kn.**

Struktura rashoda vidljiva je iz slijedećih prikaza:

- rashodi za zaposlene sa pripadajućim doprinosima i materijalnim pravima	2.253.887,96 kn	( 5,77 %)
- rashodi za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	30.505.994,83 kn	(78,00 %)
- izdaci za otplatu glavnice i kamate kredita iz 2003. i 2004. godine (PBZ)	3.999.679,67 kn	(10,23 %)
- ostali rashodi poslovanja, vodopravna naknada, troškovi postupaka po sudskim presudama, računalni programi, osiguranja, naknade STP-ima i dr.	2.352.787,65 kn	( 6,00%)

Iz ranije prikazane strukture vidljivo je da je 88,23 % ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave odnosno u redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

### **3. Prikaz radova redovnog i izvanrednog održavanja**

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

a) Izvedeni radovi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta

**IZVEDENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2011. godine**

Pozicija	Opis rada	Vrijednost radova 01.01.11.-31.12.11.	Udio (%)
1	2	3	4
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	267.780,50 kn	2,50%
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	2.386.932,47 kn	22,31%
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	661.791,66 kn	6,19%
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	19.620,16 kn	0,18%
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.145.839,49 kn	10,71%
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	1.389.378,54 kn	12,99%
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.629.680,77 kn	15,23%
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	108.745,90 kn	1,02%
9.	UREDAJI I OPREMA NA CESTAMA	79.748,95 kn	0,75%
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.977.766,94 kn	27,83%
11.	OSTALI RADOVI	31.866,46 kn	0,30%
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.699.151,83 kn</b>	<b>100%</b>
PDV: 23%		2.460.804,92 kn	
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>13.159.956,75 kn</b>	

Pozicija	Opis rada	Vrijednost
1	2	3
10.4.2	SOL	360.837,25 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>360.837,25 kn</b>
<b>SVEUKUPNO sa PDV-om:</b>		<b>13.520.794,00 kn</b>

Također u 2011 godini izvedeni su radovi redovnog održavanja na povećanju sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama postavom dodatne vertikalne signalizacije u blizini škola, odnosno postavljeno je 117 kom kontrasnih ploča na 59 lokacija i 13 kom pokazivača brzine na 12 lokacija za što su ukupno uložena sredstva iznosa 297.552,38 kn.

Program osiguranja opasnih mjesta postavom odbojne ograde ugrađeno je 1.364 m jednostruke odbojne ograde na 17 lokacija, a vrijednost izvedenih radova iznosi 291.769,99 kn.

342.837,25 kn. iznosi vrijednost izvedenih radova na sanaciji uzdužnih i poprečnih pukotina asfaltnih zastora na kolnicima županijskih i lokalnih cesta, te izrada tehničke dokumentacije za postavu LED dioda upozorenja u zoni željezničko-cestovnog prijelaza Poznanovec na lokalnoj cesti L22078.

Radovi redovnog održavanja izvedeni u ukupnom iznosu 14.452.953,62 kn, a planirani su ukupnog iznosa 15.170.000,00 kn.

**IZVEDENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2011. godine**

Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Ukupno
<b>1.</b>	<b>NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA</b>				<b>267.780,50</b>
<b>1.1.</b>	<b>Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata</b>				
1.1.1.	Ophodnja ceste	h	115,28	1.508,00	173.842,24
1.1.2.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	1,00	93.938,26	93.938,26
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOLNIKA</b>				<b>2.386.932,47</b>
<b>2.1.</b>	<b>Čišćenje kolnika</b>				
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala	m2	0,52	19.175,04	9.971,02
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	88,36	983,89	86.936,52
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	0,09	274.270,00	24.684,30
<b>2.2.</b>	<b>Popravci asfaltnog kolnika</b>				
<b>2.2.1.</b>	<b>Manji popravci</b>				
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama s obradom rubova	t	1.100,00	20,70	22.770,00
2.2.1.2.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika, ručno				
	a) do 100 m2 u jednom kilometru	t	750,00	1.359,62	1.019.715,00
	b) više od 100m2 u jednom kilometru	t	670,00	1.627,78	1.090.612,60
2.2.1.4.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine 300 do 600 m2 u jednom kilometru, strojno				
	a) AB 11	t	597,52	0,00	0,00
	b) BNHS 16	t	589,95	0,00	0,00
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa više vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.				
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika - frezanjem				
	a) površine do 1000 m2	m2	5,88	0,00	0,00
	b) površine od 1000 do 3000 m2	m2	5,00	0,00	0,00
	c) površine više od 3000 m2	m2	4,89	0,00	0,00
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m'	22,00	0,00	0,00
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	315,00	239,82	75.543,30
	Ugradnja geotekstila (300 g/m2) prema usmenom nalogu	m2	15,00	32,00	480,00
2.2.1.11.	Rezanje asfalta	m'	21,00	171,95	3.610,95
<b>2.2.2.</b>	<b>Veći popravci</b>				
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta površine od 600 do 2000 m2				
	a) AB 11 (karbonat)	t	540,03	0,00	0,00
	b) BNHS 16 (karbonat)	t	531,03	0,00	0,00
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa više vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.				
<b>2.2.4.</b>	<b>Frezanje asfaltnog kolnika</b>				
2.2.4.2.	Popravak lokalnih uzdužnih i poprečnih neravnina na kolniku - frezanjem				
	a) površine od 500 do 1000 m2	m2	11,50	0,00	0,00
	b) površine više od 1000 m2	m2	9,50	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Popravci kolnika od kamenih materijala</b>				
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala				
	a) nesortirani kameni materijal	m3	98,56	0,00	0,00
	b) kameni materijal 0-30 mm	m3	119,49	87,46	10.450,60
	c) kameni materijal 0-60 mm	m3	115,56	98,65	11.399,99
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	141,46	1,52	215,02
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	0,25	0,00	0,00
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	17,50	7,90	138,25
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	99,46	305,70	30.404,92

<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE BANKINA I BERME</b>				<b>661.791,66</b>
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	10,50	2.045,75	21.480,38
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	224,38	2.635,08	591.259,25
3.3.	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m'	8,30	258,00	2.141,40
3.6.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	0,35	29.891,85	10.462,15
3.7.	Strojno uređenje berme	m3	87,01	418,90	36.448,49
3.7.1.	Popravak manjih oštećenja berme	m3	183,80	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA</b>				<b>19.620,16</b>
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih mreža pokosa	m3	169,84	106,65	18.113,44
4.4.	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	87,68	0,00	0,00
4.6.	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	175,20	8,60	1.506,72
4.9.	Postavljanje zaštitne žičane mreže na pokos	m2	110,09	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU</b>				<b>1.145.839,49</b>
<b>5.1.</b>	<b>Čišćenje objekata za odvodnju</b>				
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m'	14,11	6,00	84,66
5.1.3.	Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad				
	a) prosječno 0,15 m3/m'	m'	14,00	40.618,00	568.652,00
	b) više od 0,15 m3/m'	m3	55,00	4.919,77	270.587,35
5.1.5.	Čišćenje rigola ručno	m'	2,20	5.083,00	11.182,60
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m'	66,43	3,00	199,29
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	373,00	49,08	18.306,84
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	424,38	2,31	980,32
<b>5.2.</b>	<b>Popravci objekata za odvodnju</b>				
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna u kolniku	kom	1.750,00	0,00	0,00
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke u kolniku	kom	850,00	0,00	0,00
5.2.5.	Korekcija visine revizionog okna ili slivnika				
	a) slivnička rešetka	kom	560,00	1,00	560,00
	b) revizionog okno	kom	650,00	2,00	1.300,00
5.2.8.	Popravak oštećenih betonskih rigola	m'	265,44	0,00	0,00
5.2.10.	Popravak oštećenih rubnjaka	m'	217,26	0,00	0,00
5.2.13.	Popravak cijevi propusta				
	a) fi 30 - 50 cm	m'	750,00	38,25	28.687,50
	b) fi 50 - 80 cm	m'	950,00	2,00	1.900,00
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.424,25	0,00	0,00
	d) beton C20/25	m3	597,33	8,15	4.868,24
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,00	139,97	1.259,73
5.2.14.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1.250,00	3,00	3.750,00
<b>5.3.</b>	<b>Dogradnja sustava za odvodnju</b>				
5.3.1.	Izrada revizionog okna	kom	3.850,00	2,00	7.700,00
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2.150,00	7,00	15.050,00
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka 18/24/100 cm				
	a) do 100 m'	m'	175,00	0,00	0,00
	b) više od 100 m'	m'	155,00	0,00	0,00
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka 10/20/50 cm				
	a) do 100 m'	m'	93,34	0,00	0,00
	b) više od 100 m'	m'	87,53	0,00	0,00
5.3.6.	Postavljanje plitkih kanalice 40/12/50 cm				
	a) do 100 m'	m'	195,00	40,00	7.800,00
	b) više od 100 m'	m'	178,00	0,00	0,00
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	1.520,00	34,35	52.212,00
5.3.14.	Izrada novog propusta				
	a) fi 30 - 50 cm	m'	650,00	33,50	21.775,00
	b) fi 50 - 80 cm	m'	850,00	1,00	850,00
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.327,67	0,00	0,00
	d) beton C20/25	m3	597,33	8,69	5.190,80
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,00	49,24	443,16
5.3.15.	Izrada rigola asfaltnom masom širine 50 cm	m'	125,00	980,00	122.500,00
<b>6.</b>	<b>ODRŽAVANJE OPREME CESTE</b>				<b>1.389.378,54</b>
<b>6.1.</b>	<b>Odbojne ograde, smjerokazni stupići...</b>				
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4,51	0,00	0,00



6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	1,90	0,00	0,00
6.1.4.	Ličenje metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m2	49,32	0,00	0,00
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	7,60	897,00	6.817,20
6.1.6.	Manji popravak metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m'	115,16	8,00	921,28
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	54,29	3.102,00	168.407,58
6.1.12.	Demontaža oštećenih dijelova metalne odbojne zaštitne ograde u bankini	m'	84,67	34,00	2.878,78
6.1.13.	Postavljanje metalne odbojne zaštitne ograde u bankini				
	a) postava ograde po lokaciji duljine do 20 m	m'	385,00	169,00	65.065,00
	b) postava ograde po lokaciji duljine više od 20 m	m'	365,00	71,00	25.915,00
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Jersey	m'	804,46	0,00	
6.1.24.	Zamjena oštećene reflektirajuće oznake (katadioptera)	kom	46,81	21,00	983,01
<b>6.2.</b>	<b>Vertikalna prometna signalizacija</b>				
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	10,00	0,00	0,00
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	34,30	0,00	0,00
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	17,00	623,00	10.591,00
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	90,00	4,00	360,00
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka				
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	60,00	211,00	12.660,00
	b) postavljanje (montaža)	kom	70,00	972,00	68.040,00
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2				
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	120,00	8,00	960,00
	b) postavljanje (montaža)	kom	140,00	12,00	1.680,00
6.2.7.	Zamjena prometne ploče preko 2 m2				
	a) uklanjanje (demontaža)	kom	330,00	0,00	0,00
	b) postavljanje (montaža)	kom	350,00	0,00	0,00
6.2.13.	Demontaža stupa prometnih znakova ili ploča	kom	65,00	122,00	7.930,00
6.2.14.	Ugradnja stupa prometnih znakova ili ploča	m'	18,00	1.845,60	33.220,80
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	1,00	271.548,00	271.548,00
6.2.17.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	185,00	785,00	145.225,00
6.2.18.	Ličenje stupova prometnih znakova na licu mjesta	m2	96,89	0,00	
<b>6.3.</b>	<b>Oznake na kolniku</b>				
<b>6.3.1.</b>	<b>Uzdužne oznake na kolniku</b>				
<b>6.3.1.1.</b>	<b>Pune crte</b>				
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm	m'	1,95	132.068,00	257.532,60
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm	m'	2,05	0,00	0,00
6.3.1.1.6.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm	m'	2,56	0,00	0,00
6.3.1.1.8.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm	m'	2,04	0,00	0,00
6.3.1.1.10.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm	m'	2,54	0,00	0,00
6.3.1.1.12.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm	m'	3,17	0,00	0,00
<b>6.3.1.2.</b>	<b>Isprekidane crte</b>				
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm	m'	1,10	63.828,00	70.210,80
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm	m'	1,20	0,00	0,00
6.3.1.2.6.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm	m'	1,82	0,00	0,00
6.3.1.2.8.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm	m'	1,43	0,00	0,00
6.3.1.2.10.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm	m'	1,55	0,00	0,00
6.3.1.2.13.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm	m'	1,89	0,00	0,00
<b>6.3.2.</b>	<b>Oznake na kolniku</b>				0,00
6.3.2.8.	Oznake na kolniku (bruto)	m2	20,20	11.356,94	229.410,19
6.3.2.9.	Izrada oznaka dvokomponentnom hladnom plastikom	m2	303,20	0,00	0,00
6.3.2.10.	Izrada oznaka dvokomponentnom vrućom plastikom	m2	316,73	0,00	0,00
<b>6.3.4.</b>	<b>Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku</b>				0,00
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	74,25	111,00	8.241,75
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	42,70	18,28	780,56
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	kn	1,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA</b>				<b>1.629.680,77</b>
7.1.	Ručna košnja trave	m2	0,60	11.615,00	6.969,00
7.2.	Ručno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	10,00	31.685,03	316.850,30
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0,21	1.909.236,29	400.939,62
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	3,47	50.710,80	175.966,48
7.8.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja s drobljenjem	m2	3,80	146.818,23	557.909,27
7.10.	Sječenje stabla ili grana većih promjera				

	a) promjera 10-20 cm	kom	37,60	2.586,00	97.233,60
	a) promjera 20-30 cm	kom	62,23	750,00	46.672,50
	a) više od 30 cm	kom	92,00	295,00	27.140,00
<b>8.</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, i sl.)</b>				<b>108.745,90</b>
<b>8.1.</b>	<b>Čišćenje</b>				
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	90,00	72,00	6.480,00
8.1.2.	Čišćenje korita vodotoka od naplavina	h	100,51	0,00	0,00
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih naprava za odvodnju objekta	m'	74,27	0,00	0,00
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m'	29,13	0,00	0,00
<b>8.2.</b>	<b>Popravci objekta</b>				<b>0,00</b>
8.2.2.	Popravak sljubnica i pukotina	m'	92,20	0,00	0,00
8.2.4.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	1.750,00	0,50	875,00
8.2.6.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	656,44	5,80	3.807,35
8.2.7.	Popravak zida od kamena	m3	1.266,97	39,11	49.551,20
8.2.11.	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	1.036,88	0,00	0,00
8.2.12.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	67,69	213,92	14.480,24
8.2.12.1	Izrada i postava nove metalne ograde	kg	48,04	560,59	26.930,74
8.2.13.	Popravak dilatacije	m'	893,50	0,00	0,00
8.2.17.	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	188,00	35,22	6.621,36
<b>8.3.</b>	<b>Dogradnja i zamjena elemenata objekta</b>				
8.3.6.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	257,03	0,00	0,00
8.3.10.	Zamjena oštećenog zidanog dijela objekta	m3	656,44	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA</b>				<b>79.748,95</b>
<b>9.2.</b>	<b>Održavanje sustava i opreme</b>				
9.2.1.	Održavanje svjetlosno-signalnih uređaja	kn	1,00	79.748,95	79.748,95
9.2.18.	Ličenje stupova svjetlosne signalizacije	m2	123,18	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA</b>				<b>2.977.766,94</b>
<b>10.1.</b>	<b>Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja</b>				
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe				
	a) postavljanje kompletnog prometnog znaka	kom	520,00	37,00	19.240,00
	b) uklanjanje kompletnog prometnog znaka	kom	130,00	329,00	42.770,00
	c) postavljanje kompletnog prometnog znaka-postojeći	kom	166,00	317,00	52.622,00
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	195,00	0,00	0,00
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	35,97	82,00	2.949,54
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	60,60	151,50	9.180,90
<b>10.3.</b>	<b>Radovi u zimskom razdoblju</b>				
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama(grambit)	t	1.720,00	94,75	162.970,00
10.3.2.	Kamion do 2 t za intervencije na posipavanju i sl.	h	165,00	242,75	40.053,75
10.3.3.					
10.3.3.1	Rad kamiona 2-12 t na čišćenju i posipavanju				
	a) efektivni rad	h	400,00	1.068,25	427.300,00
	b) aktivno dežurstvo	h	120,00	2.978,75	357.450,00
	c) pasivno dežurstvo	h	40,00	6.439,25	257.570,00
10.3.3.2	Rad kamiona preko 12 t na čišćenju i posipavanju				
	a) efektivni rad	h	435,00	388,25	168.888,75
	b) aktivno dežurstvo	h	130,50	1.143,50	149.226,75
	c) pasivno dežurstvo	h	43,50	2.173,75	94.558,13
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala.				
	a) efektivni rad	h	210,00	221,40	46.494,00
	b) aktivno dežurstvo	h	63,00	2.600,50	163.831,50
	c) pasivno dežurstvo	h	21,00	5.212,75	109.467,75
10.3.5.	Specijalno vozilo - UNIMOG - komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem).				

	a) efektivni rad	h	470,00	652,25	306.557,50
	b) aktivno dežurstvo	h	141,00	1.462,50	206.212,50
	c) pasivno dežurstvo	h	47,00	3.160,25	148.531,75
10.3.6.	Snježna freza samohodna.	h	703,89		
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi (utovarivač, grejder i buldozer).				
	a) efektivni rad	h	500,00	0,00	0,00
	b) aktivno dežurstvo	h	150,00	0,00	0,00
	c) pasivno dežurstvo	h	50,00	0,00	0,00
10.3.8.	Radna snaga.				
	a) efektivni rad	h	72,00	98,25	7.074,00
	b) aktivno dežurstvo	h	50,40	91,25	4.599,00
	c) pasivno dežurstvo	h	14,40	108,00	1.555,20
<b>10.4.</b>	<b>Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)</b>				
	<b>Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.</b>				
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	748,50	0,00	0,00
10.4.2.	Natrijev klorid				
	a) Natrijev klorid za skladište	t	638,00	0,00	0,00
	b) Natrije klorid evidencijski	t	0,00	1.041,53	0,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	3.714,36	0,00	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	122,33	1.624,00	198.663,92
<b>11.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				<b>31.866,46</b>
11.1.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,00	31.866,46	31.866,46
11.2.	klizna skala iz 2010.	kn		0,00	0,00
				<b>UKUPNO:</b>	<b>10.699.151,83 kn</b>
				<b>PDV: 23%</b>	<b>2.460.804,92 kn</b>
				<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>13.159.956,75 kn</b>

Pozicija	Opis rada	Vrijednost
1	2	3
10.4.2	SOL	360.837,25 kn
		<b>UKUPNO:</b> 360.837,25 kn
		<b>SVEUKUPNO sa PDV-or</b> 13.520.794,00 kn

**Napomena: Sol za potrebe zimske službe nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o. , a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave**

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

<b>Grad/Općina</b>	<b>Duljina županijskih cesta</b>	<b>Duljina lokanih cesta</b>
GRAD KRAPINA	24,40	7,00
GRAD DONJA STUBICA	14,10	5,40
GRAD KLANJEC	5,00	14,90
GRAD OROSLAVJE	13,10	4,90
GRAD PREGRADA	31,00	2,90
GRAD ZABOK	16,20	4,50
GRAD ZLATAR	25,20	16,10
OPĆINA BEDEKOVČINA	29,10	3,30
OPĆINA BUDINŠČINA	10,20	7,70
OPĆINA DESINIĆ	21,40	8,50
OPĆINA ĐURMANEC	6,00	11,10
OPĆINA GORNJA STUBICA	26,60	3,10
OPĆINA HRAŠČINA	8,50	12,80
OPĆINA HUM NA SUTLI	11,70	12,80
OPĆINA JESENJE	5,90	6,10
OPĆINA KONJSČINA	14,00	18,20
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	13,20	9,70
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	15,90	14,00
OPĆINA KUMROVEC	8,10	5,10
OPĆINA LOBOR	9,50	6,50
OPĆINA MAČE	8,80	2,20
OPĆINA MARIJA BISTRICA	21,90	7,20
OPĆINA MIHOVLJAN	12,00	0,80
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	2,50	3,00
OPĆINA PETROVSKO	7,00	0,50
OPĆINA RADOBOJ	9,70	3,00
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	17,30	0,00
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	21,30	1,80
OPĆINA TUHELJ	11,40	6,00
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	13,60	22,64
OPĆINA ZAGORSKA SELA	9,70	10,20
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	0,00	6,00
<b>Ukupno km</b>	<b>444,3</b>	<b>237,9</b>

**b) Izvedeni radovi na izvanrednom održavanju cesta**

Radovi na izvanrednom održavanju - presvlačenju cesta planirani su u iznosu od **10.025.000,00 kn**, a realizirani su u visini od **9.974.523,62 kn**.

Programom radova presvlačenja kolnika i nogostupa novim slojem asfalta je obuhvaćeno 49 dionica županijskih i lokalnih cesta ili 124.210 m<sup>2</sup>, a izvedena je 47 dionica odnosno 132.682,92 m<sup>2</sup> u ukupnom iznosu od **9.974.523,62 kn**.

- tablični prikaz programa radova presvlačenja kolnika novim slojem asfalta

RB	Br. ceste	Mjesto	Dužina (m) plan	Površina (m2) plan	Dužina (m) izvedeno	Površina (m2) izvedeno
1	2092	Lastine	800,00	4.600,00	819,48	4.712,00
2	2117	Velika Horvatska	750,00	2.000,00	798,00	2.128,00
3	2120	Štuparje	450,00	2.400,00	504,00	2.688,00
4	2123	Radoboj	900,00	5.150,00	902,10	5.162,00
5	2125	Mihovljan	250,00	1.500,00	227,17	1.363,00
6	2126	Petrova Gora	560,00	2.250,00	0,00	0,00
7	2126	Gregurovec	640,00	2.650,00	643,14	2.663,00
8	2131	Zajeza	500,00	2.050,00	558,78	2.291,00
9	2151	Pregrada-Sopot	1.200,00	4.600,00	1.243,04	4.765,00
10	2152	Plavić	1.100,00	2.700,00	1.108,15	2.720,00
11	2155	Gornja Pačetina	800,00	3.900,00	789,13	3.847,00
12	2160	Grabrovec	1.000,00	4.500,00	1.059,67	4.768,50
13	2166	Križanče	1.550,00	4.600,00	2.148,43	6.376,00
14	2189	Martinišće	1.300,00	2.600,00	1.399,00	2.798,00
15	2191	Vel. Trgovišće	650,00	3.900,00	628,33	3.770,00
16	2191	Družilovec	850,00	4.300,00	852,97	4.315,00
17	2198	Lepa Ves 1	850,00	3.550,00	783,92	3.274,00
18	2198	Matenci 1	150,00	220,00	150,68	221,00
19	2200	Hruševac	860,00	4.300,00	795,60	3.978,00
20	2202	Tugonica	80,00	330,00	90,91	375,00
21	2215	Rakovec	600,00	3.000,00	1.286,40	6.432,00
22	2221	Marija Bistrica	300,00	2.150,00	319,12	2.287,00
23	2224	Sveti Matej	400,00	2.200,00	926,73	5.097,00
24	2225	Gornja Stubica	660,00	3.700,00	843,44	4.728,40
25	2227	Marija Bistrica	400,00	730,00	0,00	0,00
26	22001	Đurmanec	300,00	800,00	274,13	731,00
27	22007	Vinagora	800,00	3.650,00	789,04	3.600,00
28	22012	2155-Škaričevo	800,00	4.100,00	1.018,93	5.222,00
29	22022	Donja Konjščina	700,00	3.300,00	539,21	2.542,00
30	22023	Gotalovec	650,00	2.700,00	636,52	2.644,00
31	22053	Lovrečan	1.400,00	6.050,00	1.406,71	6.079,00
32	22063	Vrbovo	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
		<b>Ukupno količine</b>	<b>23.450,00</b>	<b>98.080,00</b>	<b>24.742,71</b>	<b>105.176,90</b>
		<b>Ukupno iznos</b>		<b>8.320.000,00 kn</b>		<b>8.290.425,90 kn</b>

- tablični prikaz programa radova obrade mikroasfaltom za ohrabljivanje glatkog kolnika

RB	Br. ceste	Mjesto	Dužina (m) plan	Površina (m2) plan	Dužina (m) izvedeno	Površina (m2) izvedeno
1	2155	Hršak Breg	500,00	2.750,00	472,91	2.601,03
2	2171	Hrašćina	600,00	3.300,00	577,45	3.176,00
3	2197	Oroslavje	350,00	2.275,00	351,62	2.285,50
4	22030	Klanjec	730,00	4.015,00	736,54	4.050,99
		<b>Ukupno količine</b>	<b>2.180,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>2.138,53</b>	<b>12.113,52</b>
		<b>Ukupno iznos</b>		<b>555.000,00 kn</b>		<b>553.428,68 kn</b>

- tablični prikaz programa radova II presvlačenja kolnika novim slojem asfalta

RB	Br. ceste	Mjesto	Dužina (m) plan	Površina (m2) plan	Dužina (m) izvedeno	Površina (m2) izvedeno
1	2205	Konjšćina	550,00	2.800,00	550,98	2.805,00
2	2096	Bušin	500,00	2.800,00	473,21	2.650,00
3	2225	G. Stubica	500,00	2.500,00	151,40	757,00
4	22030	Lučelnica	350,00	2.000,00	1.045,80	5.976,00
		<b>Ukupno količine</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.221,40</b>	<b>12.118,00</b>
		<b>Ukupno iznos</b>		<b>585.000,00 kn</b>		<b>569.523,21 kn</b>

- tablični prikaz programa radova uređenje nogostupa uz ŽC i LC

RB	Br. ceste	Mjesto	Dužina (m) plan	Površina (m2) plan	Dužina (m) izvedeno	Površina (m2) izvedeno
1	2122	Radoboj-Hara	390,00	630,00	388,00	510,28
2	2122	Radoboj- G. Šemnica	110,00	180,00	121,50	139,05
3	2165	Bedekovčina	450,00	720,00	453,20	633,94
4	2125	Mihovljan	250,00	400,00	197,35	256,56
5	2126	Mihovljan	560,00	850,00	560,00	851,96
6	2092	Lastine	230,00	370,00	230,00	345,00
7	2224	Sveti Matej	330,00	400,00	381,00	429,55
8	2224	G. Stubica	40,00	100,00	36,00	73,16
9	2099	Cerje Jesenjsko	80,00	40,00	65,00	35,00
		<b>Ukupno količine</b>	<b>2.440,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>2.432,05</b>	<b>3.274,50</b>
		<b>Ukupno iznos</b>		<b>565.000,00 kn</b>		<b>561.145,83 kn</b>

Tijekom 2011. Godine dovršen je program presvlačenja iz 2010. godine vrijednost izvedenih radova iznosi 641.168,85 kn.

## Izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata

### - Sredstva po ministru

Sredstva po ministru planirana su u iznosu 2.500.000,00 kn.

Dionica ceste	Vrsta radova	Planirana vrijednost	Situirano/Izvršeno
2205 (Konjščina-Jerovec-gran. KZZ) Konjščina	Sanacija mosta	2.500.000,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno</b>		<b>2.500.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

Radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Krapine na županijskoj cesti ŽC2205 (Konjščina) nisu izvedeni radi uložene žalbe DOKOM-u i poništenja postupka javne nabave, a nadležnom ministarstvu upućen je zahtjev za prenamjenu sredstava.

### - sanacija klizišta i propusta

Za sanaciju klizišta, propusta i opasnih mjesta planirano je **4.230.000,00 kn**, a realizirano je **3.439.403,71 kn**.

RB	Broj ceste	Naziv dionice / objekta	Vrsta planiranog zahvata	Vrijednost radova plan	Vrijednost radova Izvedeno
1	22039	Strmec 1	Sanacija klizišta	355.000,00 kn	250.788,97 kn
2	22039	Strmec 2	Sanacija klizišta	465.000,00 kn	420.447,14 kn
3	2192	Veliko Trgovišće	Sanacija klizišta	205.000,00 kn	136.311,17 kn
4	22010	Gornje Jesenje	Sanacija klizišta	200.000,00 kn	193.001,45 kn
5	22029	Dugnjevce	Sanacija klizišta	218.000,00 kn	199.535,50 kn
6	2221	Globočec	Sanacija klizišta	120.000,00 kn	116.987,18 kn
7	22014	Radobojski Bregi	Sanacija klizišta	320.000,00 kn	306.260,06 kn
8	22039	Klanjec	Sanacija klizišta	320.000,00 kn	315.009,40 kn
9	22012	Škaričevo	Sanacija klizišta	270.000,00 kn	254.801,42 kn
10	2155	Klokovec	Sanacija klizišta	395.000,00 kn	391.581,14 kn
11	2195	Klanječko Jezero	Sanacija klizišta	500.000,00 kn	0,00 kn
12	2171	Hrašćina	Sanacija odrona	36.000,00 kn	35.065,02 kn
13	2226	Hum Stubički	Sanacija odrona	86.000,00 kn	85.269,69 kn
14	22052	Donja Batina	Sanacija propusta	380.000,00 kn	371.192,49 kn
15	2165	Kebel	Proširenje propusta	250.000,00 kn	242.913,60 kn
16	2168	Poznanovec	Sanacija propusta	40.000,00 kn	38.571,30 kn
17	2217	Oroslavje	Sanacija opasnog mjesta	70.000,00 kn	63.262,84 kn

18	22052	Donja Batina	Izrada privremenog prijelaza	0,00 kn	18.405,35 kn
<b>Ukupno</b>				<b>4.230.000,00 kn</b>	<b>3.439.403,71 kn</b>

Radovi na sanaciji klizišta Tisnić Jarek na županijskoj cesti Ž2161 započeti ugovoreni su krajem 2010. godine te je završenje tih radova uspješno realizirano u 2011. Godini, u iznosu 237.243,61 kn.

### Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje

Za projektnu dokumentaciju planirana su sredstva u visini od **260.000,00 kn**, a izvedeno je u vrijednosti od **226.130,00 kn**.

Projektne dokumentacije izvedena je sukladno planu, osim u slučaju izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2205 (Konjščina - gr. KZZ) duljine 5,2 km. Trenutno je ishođena lokacijska dozvola te izrađen glavni projekt dok je u tjeku izrada parcelacijski elaborat. Budući da ima izrazito mnogo problema zbog nesređenosti katastarskog operata i ne suradnje od strane vlasnika i posjednika zemljišta u zoni rekonstrukcije županijske ceste Ž2205, radovi na snimanju i izradi geodetskog elaborata ne teku planiranom dinamikom te se završetak navedenih radova očekuje krajem drugog mjeseca 2012. godine, vrijednost izvedenih radova 323.490,00 kn, obaveza prema ugovoru iz 2010. godine.

Projekti sanacije klizišta i proširenja propusta

RB	Broj ceste	Naziv dionice / objekta	Vrsta planiranog zahvata	Planirana vrijednost projekta	Vrijednost projekta
1	22039	Strmec I	Projekt sanacije klizišta	23.000,00 kn	22.140,00 kn
2	22039	Strmec II	Projekt sanacije klizišta	23.000,00 kn	22.140,00 kn
3	2192	Domahovo	Projekt sanacije klizišta	23.000,00 kn	22.140,00 kn
4	2226	Hum Stubički	Projekt sanacije klizišta	23.000,00 kn	22.140,00 kn
5	2195	Klanječko Jezero	Projekt sanacije klizišta	29.900,00 kn	28.905,00 kn
6	2165	Kebel	Projekt proširenja propusta	26.000,00 kn	25.730,00 kn
7	2189	Donja Batina	Projekt sanacije propusta	37.000,00 kn	37.000,00 kn
8	22039	Strmec	Detaljna geodetska snimka	5.000,00 kn	4.920,00 kn
9	2226	Hum Stubički	Geodetska snimka klizišta	3.100,00 kn	3.075,00 kn
10	2217	Stubička Slatina	Projekt sanacije opasnog mjesta	21.000,00 kn	18.800,00 kn
11	22029	Ravno Brezje	Geotehnički elaborat	23.000,00 kn	22.140,00 kn
12	2171	Hrašćina	Geotehnički elaborat-dopuna	23.000,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupna vrijednost planiranih projekata</b>				<b>260.000,00 kn</b>	<b>229.130,00 kn</b>



### *Cesta Ž2198 Bedekovčica-Vučak –dovršetak sanacije*

Radovi na dovršenju sanacije županijske ceste Ž2198 planirani su u iznos od 670.000,00 kn, a po okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosila je 665.523,71 kn.

Dionica ceste	Vrsta radova	Planirana vrijednost	Izvršeno
Ž2198 (Bedekovčina-Vučak)	Sanacija ceste	670.000,00 kn	665.523,71 kn
<b>Ukupno:</b>		<b>670.000,00 kn</b>	<b>665.523,71 kn</b>

### *Tekuće pomoći proračunu*

Pomoć županiji za geodetsku podlogu TZ KZZ radova uz ŽC i LC po gradovima i općinama planirano je **97.000,00 kn**, a realizirano je **96.177,00 kn**.

Grad i općina	Vrsta radova	Planirana vrijednost	Izvršeno
Županija Krapinsko-zagorska	Geodetska podloga	97.000,00 kn	96.177,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>97.000,00 kn</b>	<b>96.177,00 kn</b>

### *Kapitalne pomoći – otkup zemljišta*

Otkup zemljišta za potrebe građenja mosta preko rijeke Sutle na graničnom prijelazu Miljana-Imeno na ŽC2152 planirane vrijednosti **156.000,00 kn** u postupku ishoda potvrde na glavni projekt, izvršeno je sukladno parcelacijskom elaboratu u iznosu **155.907,23 kn**.

### *Nadzor i građenje objekata*

Radovi na izgradnji pristupne ceste Aerodromu faza II izvedena je sukladno planu. Planirana vrijednost radova 85.000,00 kn, a vrijednost izvedenih radova 84.432,73 kn. Radova na izgradnji predmetne ceste prema ugovoru iz 2010. godine dovršeni su početkom 2011. godini u iznosu od 196.200,75 kn.

Dionica ceste	Vrsta radova	Planirana vrijednost	Izvršeno
Ž2195 Pristupna cesta aerodromu	Građenje – 2. faza	85.000,00 kn	84.432,73 kn
Ž2195 Pristupna cesta aerodromu	nadzor	10.000,00 kn	9.840,00 kn
<b>Ukupno:</b>		<b>95.000,00 kn</b>	<b>94.272,73 kn</b>

## Rekapitulacija izvedenih radova

Redni broj	Opis radova	Vrijednost planiranih radova	Vrijednost izvedenih radova
1.	Redovno održavanje	15.170.000,00 kn	14.452.953,62 kn
2.	Izvanredno održavanje -presvlačenja	10.025.000,00 kn	9.974.523,62 kn
3.	Sredstva po ministru	2.500.000,00 kn	0,00 kn
4.	Radovi na sanaciji klizišta, propusta i opasnih mjesta	4.230.000,00 kn	3.439.403,71 kn
5.	Izrada projektne dokumentacije	260.000,00 kn	229.130,00 kn
6.	Nadzor i građenje	95.000,00 kn	94.272,73 kn
7.	Cesta prema Vučaku	670.000,00 kn	665.523,71 kn
8.	Pomoći proračunu-Županija KZŽ	97.000,00 kn	96.177,00 kn
9.	Kapitalne pomoći-otkup zemljišta Miljana	156.000,00 kn	155.907,23 kn
	<b>Ukupno:</b>	<b>33.203.000,00 kn</b>	<b>29.107.891,62 kn</b>

Radovi ugovoreni u 2010. godini

Redni broj	Opis radova	Radovi ugovoreni u 2010. god	Vrijednost izvedenih radova
1.	Program presvlačenja ŽC i LC 2010.	642.900,61 kn	641.168,85 kn
2.	Sanacija Klizišta Ž2161 Tisanić Jarek	248.918,33 kn	237.243,61 kn
3.	Projektna dokumentacija Ž2205	344.400,00 kn	323.490,00 kn
4.	Odvojak 2195 - Gubaševo	196.360,51 kn	196.200,75 kn
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.432.579,45 kn</b>	<b>1.398.103,21 kn</b>

	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>34.635.579,45 kn</b>	<b>30.505.994,83 kn</b>
--	-------------------	-------------------------	-------------------------

## Ostale aktivnosti Županijske uprave za ceste u 2011.godini

U 2011. godini posebna pozornost usmjerena je na povećanje sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama, ali i na željezničko-cestovnim prijelazima te je temeljem toga pokrenut pilot projekt u 2010. godini za dodatno obilježavanje ŽCP u Poznanovcu na lokalnoj cesti L22078 uz korištenje dodatne vertikalne signalizacije čija je uočljivost povećana treptećim LED markerima koji se pale prilikom nailaska vlaka, a u 2011. godini dobivene su potrebne suglasnosti od strane HŽ-a.

Također programom povećanja sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama u suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave pristupilo se dodatnom obilježavanju promjenjivom vertikalnom signalizacijom, mjeračima brzine (radarski uređaji koji mjere trenutnu brzinu vozila, izmjerena brzina se prikazuje na displeju te upozorava vozača da li vozi primjerenom brzinom sukladno ograničenjima u zoni škole). Ukupno je na taj način obilježeno 12 lokacija.

U 2011. godini ishoda je potvrda na glavni projekt za izgradnju mosta prijeko rijeke Sutle na međudržavnom graničnom prijelazu Miljana-Imeno, također su odrađene sve predradnje tj. izvršen je otkup zemljišta za predmetni zahvat, a Hrvatske ceste su na temelju svih ostvarenih preduvjeta provele otvoreni postupak javne nabave, kao završnu fazu u realizaciji izgradnje mosta.

Ova Uprava također poduzima sve radnje da nakon ulaska Republike Hrvatske u EU iskoriste nepovratna sredstva iz Kohezijskih i strukturnih EU fondova. Odnosno tijekom 2010. godine pokrenuta je zajednička suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije u izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju županijske ceste Ž2205 i Ž2206 ukupne duljine 5,2 km na području KZZ odnosno dionice od Konjščine do Turkovčine djelom i na području Zagrebačke županije ukupne dužine cca. 14 km. Tijekom 2011. godine ishoda je lokacijska dozvola sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, dovršen je glavni projekt, a u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata. Izrada parcelacijskog elaborata ne napreduje prema planiranoj dinamici jer zbog velikog broja vlasnika susjednih parcela koji ne surađuju i neuređenog katastarskog operata radovi na terenu se odvijaju sporo, a završetak tih radova predviđa se za kraj veljače 2012. godine kad će biti moguće podnijeti i zahtjev za ishođenje potvrde na glavni projekt.

U cilju povećanja prihoda Uprave, a temeljem zakonskih mogućnosti u 2011. godini radilo se na sklapanju ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i ugovora o prava služnosti sa raznim poslovnim objektima.

Između ostalih sklopljeni su ugovori o korištenju cestovnog zemljišta s Konzumom, Trgostilom te pojedinim fizičkim i pravnim osobama, a pred sklapanjem su ugovori s Trgocentrom i Strahinjčicom.

U tijeku su pregovori o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti s Hrvatskim telekomom. Sklapanjem tog ugovora stavit će se van snage postojeći ugovor o korištenju cestovnog zemljišta. Kod pregovora o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti s Hrvatskom elektroprivredom - Elektra Zabok, Krakomom, Zagorskim vodovodom i s većinom ostalih komunalnih poduzeća s područja KZZ došlo je do značajne promjene stupanjem na snagu Zakona o cestama (NN 84/11). Naime, za komunalnu infrastrukturu i druge vodove koji su u vlasništvu Republike Hrvatske ili poduzeća koje je u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, isto se poduzeće oslobađa plaćanja naknade za služnost. Također, za infrastrukturu i druge vodove koji su u vlasništvu jedinice lokalne (područne) samouprave ili poduzeća koje je u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne (područne) samouprave, isto se poduzeće oslobađa plaćanja naknade za služnost.

Sastavio:

Krunoslav Krklec, inž. građ.

**v.d. Ravnatelja:  
Josip Kartelo dipl.ing.prom.**

Klasa: 023-01/12-01/01  
Urbroj: 2140-12-03/2-12-1  
Pregrada, 15.02.2012.

KLASA: 340-01/12-01/15  
URBROJ: 2140/01-01-12-3  
Krapina, 19. ožujka 2012.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o radu za 2011. godinu**  
**Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije**

**I.** Prihvaća se Izvješće o radu za 2011. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**II.** Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
**Višeslav Ćuk, dr. med.**

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,  
n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.