

BENING d.o.o.	TD. 25-1/18
za graditeljstvo, inženjering, unutarnju i vanjsku trgovinu i usuge	studeni 2018.
49210 ZABOK, K.S. Gjalskog 2/1; www.bening.hr	
E-mail: zvonko@bening.hr; tel: 049/222-489; 049/222-290; GSM 098/251-396	

NARUČITELJ:

**ŽUPANIJA KRAPINSKO
ZAGORSKA,**

GRAĐEVINA:

**SANITARNI ČVOR U PRIZEMLJU
ŽUPANIJSKE ZGRADE**

LOKACIJA:

**49000 KRAPINA,
Magistratska 1.**

TROŠKOVNIK

OBNOVA SANITARNOG ČVORA U PRIZEMLJU

Izradio:
Zvonko Benjak, dipl.ing.grad.

Direktor:
Zvonko Benjak, dipl.ing.grad.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojem je dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku stavku, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli Nacrta, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad. Ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje. Naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvati kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa projektom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.

Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.

Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.

Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti radilište, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta.

Od tog trenutka pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerjenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.

Izvođač je dužan na gradilištu čuvati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.

Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.

Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.

Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvaklasan materijal.

Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima do mjesta ugradnje kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvatanje) prije naručivanja i ugradbe.

b) Rad

U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, izvođač je dužan u svemu se pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.

Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.

Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovorenim terminima izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, neće se izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštitu konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač je dužan štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih temperatura.

U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova građevine) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog rada.

Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene

U jediničnu cijenu rada izvođač treba faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:

- * kompletne režije gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju, transportne puteve unutar gradilišta, pristupne puteve, prostor za pranje mehanizacije i sl;
- * organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
- * najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri
- * sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energetika;
- * osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
- * nalaganje temelja prije iskopa;
- * svu geodetsku kontrolu i geomehaničku kontrolu
- * sva ev. potrebna crpljenja vode za vrijeme izvođenja radova u tlu
- * zaštitu i čišćenje ugrađenih elemenata
- * sva ispitivanja materijala i ishodjenje atesta (certifikata);
- * čišćenja u toku izrade objekta.
- * uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom skele, otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena
- * uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;

- * osiguranje gradilišta od djelovanja više sile i krađe
- * osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.

Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.

Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke

f) Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Pod pojmom skela podrazumjева se i prilaz istoj, te zaštitne ograde.

g) Ponude

Ponuđač jediničnom cijenom stavke nudi dobavu i ugradnju ako stavkom troškovnika nije definirano Pod dobavom se podrazumijeva dobava svega glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod

h) Ostalo

U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno nespecificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika.

Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu. Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla.

Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.

i/ Naknadni radovi

Za dodatne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala na temelju dostavljene ponude
Za više radnje čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične

j/ Upis u građ. dnevnik

U građ. dnevnik obavezno evidentirati:

- * vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova
- * kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
- * uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja
- * podatke o kontrolnim ispitivanjima
- * preuzimanje faza radova

Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke

Ovi "Opći tehnički uvjeti uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" uz pojedine grupe radova sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.

TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

A/ PRIPREMNI RADOVI, RAZGRADNJE, DEMONTAŽE

01	Pripremni radovi oko osiguranja gradilišta, zaštitne ograde radi sprečavanja pristupa gradilištu, oznake gradilišta, različite ploče upozorenja i sl. Rad i materijal u cijeni.	pauš.	1,00	0,00
02	Rušenje zidnih obloga od gips kartonskih ploča (h=2,35 cm) sa svih zidova predmetnog prostora. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz uz propisano zbrinjavanje. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ²	18,42	0,00
03	Rušenje stropnih obloga od gips kartonskih ploča (na visini h=2,35 cm). U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz uz propisano zbrinjavanje. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ²	8,62	0,00
04	Razbijanje armirano cementne glazure podne podlage u sanitarnom čvoru, deblijine do 8 cm zajedno sa završnom oblogom od laminata. Ukupna debljina podloga do 10 cm. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ²	8,62	0,00
05	Razbijanje postojeće AB ploče deb. do 12 cm u sanitarnom čvoru, sa utovarom i odvozom šute na deponiju. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ²	8,00	0,00
06	Ručni iskop tla ispod AB podne ploče u prostoru sanitarija, kanal za polaganje temeljne kanalizacije, širine 40 cm, dubine do 50 cm, te ponovo zatrpanjanje nakon polaganja nove cijevi odvoda, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz uz propisano zbrinjavanje. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ¹	10,00	0,00
06	Skidanje tepisona u hodniku sa utovarom i odvozom šute na deponiju. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	m ²	8,40	0,00
07	Skidanje postojeće naslage boje zidova hodnika do žбуke, sa odvozom šute na deponiju do 10,0 km.	m ²	42,00	0,00

08	Demontaža vratiju sa dovratnikom i prozora. Obračun po komadu stolarije. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.				
	- vrata jednokrilna veličine 80x(190+40) cm	kom	1,00		0,00
	- vrata dvokrilna veličine 175x(230+55) cm	kom	1,00		0,00
09	Demontaža postojeće instalacije električne u hodniku i sanitarnom čvoru, kompletno sa razvodom, prekidačima i rasvjetnim tijelima - 3 kom. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km. Trošak zbrinjavanja pada na teret izvoditelja.	koplet	1,00		0,00
10	Skidanje žbuke sa zidova u hodniku do visine 1,50 m,te zidova sanitarnog čvora, sa čišćenjem fuga i otpaćivanjem zidova. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km.	m ²	18,65		0,00

Pripremni radovi, razgradnje, demontaže ukupno: **0,00**

B/ ZIDARSKI RADOVI

- | | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 01 | Dobava, doprema materijala i zazidavanje dijela postojećeg otvora na ulaznim vratima punom opekom NF 1/1, debljina zida 25,0 cm. Zidati produžnim mortom M5; uključivo sve radne platforme. Obavezno uzidane dijelove povezati s postojećim zidom umetanjem armaturnim šipkama 2Ø10 mm u fuge zida na svakih 40 cm. | m ² | 2,00 |
| 02 | Dobava materijala te žbukanje zidova na kojima je otučena žbuka oštećena vlagom. Žbukanje izvesti Sika MUR DRY specijalnom paropropusnom žbukom debljine do 3,0 cm sa svim predradnjama prema specifikaciji proizvođača žbuke (impregnacije, špric). | m ² | 18,65 |
| 03 | Dobava, doprema materijala i izrada armiranog cementnog estriha. Izvesti sitnozrnatim betonom 0-4 mm, razred betona C20/25, armirati polipropilenskim vlaknima. Izvodi se na sloju toplinske izolacije zaštićene PE folijom (posebna stavka). Površinu dobro zagladiti rotacionim gladilicama radi polaganja završnih podnih obloga. Debljina estriha 6,0 cm, izведен u padu 0,5% prema podnom sifonu. Estrih treba odvojiti od zidova umetanjem traka polistirena uz zid, debljine 1,0 cm (zasebna stavka). Obračun prema površini stvarno izvedenog estriha. | m ² | 9,15 |
| 04 | Dobava i doprema kamenog materijala te ugradnja sa nabijanjem u sloju debljine 30 cm, ispod AB ploče sanitarnog čvora. | m ² | 8,00 |
| 05 | Dobava materijala te betoniranje AB podne ploče debljine 10,0 cm betonom C16/20 u sanitarnom čvoru. Armirati MA Q257. | m ² | 8,00 |
| 06 | Zidarska pripomoć instalaterima i obrtnicima tokom gradnje (ugradbe, prijenosi, štemanja i sl.), predviđa se paušalni iznos. Točan obračun po upisu u građevinsku knjigu s odobrenjem nadzornog inženjera.
a/ satnica radnik III grupe predvidivo
b/ satnica radnik VI grupe predvidivo | sati | 8,00 |
| 07 | Dobava materijala te zidarska obrada otvora oko postojećih i novih ulaznih vrata. Vrata u zidu od 55,0 cm
- vrata vel. 80+(198,5 + 40,0) cm u zidu širine 55,0 cm,
- vrata vel. 100+(198,5 + 85,0) cm u zidu širine 25,0 cm, | kom | 1,00 |
| 08 | Čišćenje objekta tijekom gradnje i po završetku svih radova, kompletno sve površine (podovi, zidovi, stolarija) s transportom otpadaka na deponiju.
Obračun po m ² neto ppodne površine zahvata. | m ² | 17,00 |

Zidarski radovi ukupno:**0,00**

C/ IZOLATERSKI RADOVI

- 01 Dobava i ugradnja razdjelne trake od elastificiranog polistirena uz zidove, visine 10 cm. Polistiren debljine 1 cm. Obračun po m¹ kontaktne površine poda i zida. m¹ 12,32 0,00
- 02 Dobava i ugradnja elastificiranog EPS ekspandiranog polistirena u pločama za toplinsku i zvučnu izolaciju postojećeg poda kata u zoni obuhvata. Elastificirani polistiren EPS debljine 1 cm x 2 (ukupno 2 cm). Obračun po m² tlocrte površine. U cijenu uključiti i dobavu te postavu PE folije debljine 0,2 mm ispod armiranog cementnog estriha. m² 9,15 0,00
- 03 Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i zidova vertikalno do visine 30 cm, odnosno kod umivaonika do visine 100 cm sa tekućom polimer-cementnom hidroizolacijom (tipa kao MAPELASTIC ili jednakovrijedan proizvod). Tekuća izolacija nanosi se u dva sloja, međusobno vezana armaturnom alkolnootpornom mrežicom. U rubovima se postavlja dilatacijska traka za izradu rubova.
- tekuća HI poda m² 12,00 0,00
- tekuća HI zida m² 7,00 0,00
- dilatacijsko fleksibilna traka za izvedbu uglova m¹ 12,32 0,00
- 04 Dobava i ugradnja mase na bazi silana kompletno sa bušenjem rupa u zidu od opeke, fi 12 mm, na razmaku od 12 cm. Rupe nakon otprašivanja puniti masom na bazi silana. Potrošnja 480 mL po dužnom metru/zid debljine 50 cm. Obračun po m¹ zida. m¹ 12,32 0,00

Izolaterski radovi ukupno:**0,00**

D/ GIPS KARTONSKI RADOVI

- 01 Dobava materijala i izrada pregradnog zida od "Knauf" gipskartonskih ploča deb. 1.25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen izolacijom.
Zid ukupne debljine 10,0 cm obložen s obje strane impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2-GKBI, sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 5,0 cm.
Podkonstrukcija profili CW 50 h=5,0 cm. Zid visine do 350 cm.
U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.).
Izvodi se u prostorijama sanitarnog čvora. Obračun po m² kompletног zida.

m² 16,80 0,00

- 02 Dobava materijala i izrada pregradnog zida od "Knauf" gipskartonskih ploča deb. 1.25 cm - jedna (1x) ploča obostrano na metalnoj podkonstrukciji tip W111 ispunjen izolacijom.
Zid ukupne debljine 7,5 cm obložen s obje strane impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2-GKBI, sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 5,0 cm.
Podkonstrukcija profili CW 50 h=5,0 cm. Zid visine do 350 cm.
U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.).
Izvodi se u prostorijama sanitarnog čvora. Obračun po m² kompletног zida.

m² 5,24 0,00

- 03 Dobava materijala i izrada spuštenog gipskartonskog stropa sanitarija u svim detaljima sukladno odabranom sustavu. Strop će biti ovješen na stropnu konstrukciju (drveni grednici i svodovi od opeke) tipskim visilicama sa nosačima kao sistem Knauf D112 - spušteni strop.
Strop se izvodi na čeličnoj podkonstrukciji CD 60/27 sa dvostrukom podkonstrukcijom, maksimalnog razmaka 400mm, s jednostrukim (1x) impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2-GKBI 1x12,5mm pločama.

Montažu je potrebno sinkronizirati s ugradbom elemenata svih instalacija. U cijenu uključiti sav potreban ovjesni i pričvršni materijal i eventualno potrebnu dodatnu čeličnu podkonstrukciju - stavka izvedena do gotovosti i spremna za bojanje. Visina ovjesa do max. 120 cm. Sastavni dio stavke je i nabava i ugradnja revisionih otvora za kontrolu instalacija (predviđa se jedan otvor veličine 40/40 cm na svakih 14,0 m² stropa).

- sanitarije H2-GKBI	m ²	8,60	0,00
- stropna revizijska vrataša 40 x 40 xm - sanitarije	kom	3,00	0,00

04 Dobava materijala i izrada spuštenog stropa kao tip "Armstrong" u prostoru hodnika. Strop sa tipskom podkonstrukcijom; nosivi T profili, uz rubove završni L profili. Ovješenje potrebnim visilicama, dužine do 0,5m. Ispuna od mineralnih ploča rastera 600x600 mm - tip Armstrong MicroLook/MicroLook BE sa vidljivom podkonstrukcijom, debljine ploče 15 mm, u dezenu i boji prema izboru projektanta. Etažna visina do 3,35 m; postavljanje stropa na visinu do 3,00m; uključena i kaskada u stropu visine 40 cm; uključuje potrebnu skelu / ljestve za rad na visini.

- hodnik - spušteni strop Armstrong	m ²	9,40	0,00
-------------------------------------	----------------	------	------

Gips kartonski radovi ukupno:	0,00
--------------------------------------	-------------

E/ STOLARSKI RADOVI**NAPOMENA !!**

Prije izrade zamjenske stolarije obavezna izmjera na licu mesta i dogovor usklađenja sa projektantom.

- 01 Izrada, doprema i postava unutarnjih vrata od PVC profila, sa i bez nadsvjetla. Vratno krilo se izvodi sa podjelom na tri polja sa ispunom od izoliranog panela. Sve izvesti nakon uzimanja mjera na licu mesta. Vrata se ugrađuju u gips-kartonske montažne zidove širine od 14,0 cm. U stavku uključen sav potrebni materijal, brava, okov, potrebne lajsne, rozeta i kvaka plastificirana, do potpune gotovosti. U vratna krila ugrađuju se ventilacijske rešetke za prestrujavanje zraka između prostorija. Lamele su horizontalne i nepomične, izrađene od PVC-a u boji vrata, vel. 400x100 mm:

Vrata svijetle stolarske mjere:

- 80 × (198,5 + 40,0) cm (zid 55 cm), sa rešetkom za ventilaciju vel. 40x8 cm	kom	1,00	0,00
- 65 × (198,5 + 76,0) mm (zid 12,0 cm) - sa rešetkom sa rešetkom za ventilaciju vel. 40x8 cm	kom	2,00	0,00
- 610 × 198,5 cm (zid 12,0 cm) - sa rešetkom	kom	1,00	0,00
- 610 × 198,5 cm (zid 10,0 cm) - klizna, ovješena, sa rešetkom sa rešetkom za ventilaciju vel. 40x10 cm	kom	1,00	0,00
- 100 × 198,5 + 85,0 cm (zid 25,0 cm) - sa rešetkom sa rešetkom za ventilaciju vel. 40x10 cm	kom	1,00	0,00

- 02 Izrada, doprema i postava vanjskih ostakljenih drvenih jednokrilnih vrata sa nadsvjetlom. Dovratnik i krilo od lameliranog smrekovog drveta, krilo sa podjelom na per dijelova po visini i dva dijela po širini, sa punim parapetom visine 30,0 cm, ostakljeno izo stakлом, s pripadajućim bordurama i lajsnama, uključivo priprema za dvostruko bojenje s brušenjem i završno lakiranje u tonu prema odabiru projektanta. Nakon uzimanja točnih mjera i snimanja profilacija, kompletne stavke izvesti prema originalnom uzorku. Vrata se ugrađuju u zid širine 25,0 cm, kod kojih je dovratnik izveden u punoj širini zida (futer dovratnik), s profiliranim pokrovnom letvom od punog drveta. U stavku uključen sav potrebni materijal, brava, okov, ukrasne lajsne, rozeta i kvaka od inoxa, do potpune gotovosti.

Na vrata u podnožju ugraditi ventilacijsku rešetku dim 300 x 100 mm u boji vrata. Sve završno u bijeloj mat boji.

Vrata svijetle mjere:

- 100 × (198,5 + 85,0) cm, (zid 25,0 cm)	kom	1,00	0,00
---	-----	------	------

- 03 Dobava i postava neprozirne folije na stakla vrata iz hodnika prema uredu.

Veličina vratnog krila 65x200 cm.

- krilo 65x200 cm,	kom	2,00	0,00
--------------------	-----	------	------

- 04 Nabava, doprema i postava pokrovnih drvenih lajsni uz prozore i vrata na hodniku. Lajsna dim. 40x10 mm, profilirana, obrađena lazurnom bojom i lakom u svemu prema postojećim prozorima i vratima.

m ¹	14,00	0,00
----------------	-------	------

Stolarski radovi ukupno:**0,00**

F/ KERAMIČARSKI RADOVI

- 01 Dobava i ugradba zidnih keramičkih pločica u prostorije sanitarija, kvalitete po izboru projektanta ($h_{max} = 280$ cm - do konstrukcije spuštenog stropa). Polaganje ljepljenjem uz prethodnu pripremu podloge. Pločice se polažu na ožbukani zid od opeke i montažni gipskartonski zid. Fugiranje masom na bazi cementa, širina fuga 2,0 mm. Cijena uključuje obradu svih otvora i prodora u plohi zide, te izvedbu potrebnih kutnih i dilataционih reški, ovisno o površini ploha opločenja. Pločice u cijeni minimalno 80,0 kn/m². m² 62,20 0,00
- 02 Dobava i ugradba gres (porculan) podnih keramičkih pločica, protukliznih (R-9), prema izboru projektanta u prostoru hodnika. Pločice ljepljene flexi ljeplilom za keramiku uz prethodnu pripremu podloge - podlogu (cementnu glazuru) očistiti i izbrisati od ljeplila kojim su ljepljene vinaz pločice. Fugiranje pločica izvesti materijalom na bazi cementa, širina fuga 2,0 mm. Cijena uključuje obradu svih pozicija otvora, prodora i elemenata uređaja, kao i izvedbu potrebnih dilataционih reški zapunjениh trajnoelastičnim kitom, ovisno o površini ploha opločenja. Sve kompletno sadržano u cijeni. Pločice u nabavi u cijeni minimalno 100,0 kn/m². m² 17,00 0,00
- 03 Dobava i postava sokla na zidu hodnika, od keramičkih pločica, visine 8,0 cm, sa originalnim gornjim rubom, sve fugirano masom za fugiranje. Pločice kao na podu. m¹ 11,00 0,00

Keramičarski radovi ukupno:**0,00****G/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI**

- 01 Nabava, doprema materijala i bojanje spuštenih stropova izvedenih od gipskartonskih ploča. Bojanje izvesti disperzivnim bojama. U stavku uključeno lagano brušenje, impregnacija i sve potrebne predradnje, te eventualne skele i potrebne radne platforme. Boja po izboru projektanta. Visina stropa do 3,20 m. Bojanje u dva liča. m² 7,90 0,00
- 02 Nabava, doprema materijala i bojanje zidova sa kojih je prethodno skinuta stara boja; stavka uključuje impregnaciju, dvostruko gletanje i brušenje te dvostruki završni premaz LATEX perivim bojama, kao i sve potrebne predradnje, skele i potrebne radne platforme. Boja po izboru projektanta. m² 105,00 0,00
- 03 Dobava materijala te ličenje postojećih vrata mat uljanom bojom sa prethodnim skidanjem stare boje, kitanjem, brušenjem i impregnacijom. m² 11,20 0,00
- 04 Bojenje postojećih vidljivih metalnih cijevi razvoda grijanja. Rad obuhvaća skidanje stare boje, saniranje oblage, dvostruki temeljni premaz i dvostruki završni premaz lak bojom za metal. Boja u dogovoru sa projektantom i investitorom. m² 4,00 0,00

Soboslikarsko ličilački radovi ukupno:**0,00**

I REKAPITULACIJA

A/ PRIPREMNI RADOVI, RAZGRADNJE, DEMONTAŽE	0,00
B/ ZIDARSKI RADOVI	0,00
C/ IZOLATERSKI RADOVI	0,00
D/ GIPS KARTONSKI RADOVI	0,00
E/ STOLARSKI RADOVI	0,00
F/ KERAMIČARSKI RADOVI	0,00
G/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI	0,00
Ukupno: KN	0,00

2. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

Red. br.	O P I S	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	2	3	4	5	6

01. GLAVNI VOD

01. Dobava materijala, ugradnja i spajanje glavnog voda od GRO do RO. Vodiči HO7V-U 3 x 6 mm² položiti u zaštitnu cijev ERC 32. U stavku uključeno šlicanje i štemanje te gipsanje zidova. m 15 0,00
02. Dobava, ugradnja i spajanje automatskog osigurača 25A u GRO za zaštitu napojnog voda RO. kom. 1 0,00
-
- UKUPNO 01:** 0,00

02. RAZDJELNI ORMARIĆ (RO)

01. Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormarića (RO) za podžbuknu ugradnju. Oprema se slijedećom opremom:
- strujna zaštitna sklopka RCD 40/0,03A, 2p kom. 1
- automatski osigurači 1p/16A kom. 4
- automatski osigurači 1p/10A kom. 6
- bistabilni relej, 230V, 16A kom. 1
- ostali spojni i montažni materijal kom. 1
-

UKUPNO 02:

0,00

03. INSTALACIJA RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU

01.	Dobava, polaganje, ugradnja i spajanje sljedećeg instalacijskog materijala:				
	- cijev instalacijska ERC 20	m	10	0,00	
	- cijev instalacijska ERC 16	m	10	0,00	
	- vodič HO7V-K 6 mm ²	m	10	0,00	
	- kabel NYM-J 3x1,5 mm ²	m	60	0,00	
	- kabel NYM-J 3x2,5 mm ²	m	20	0,00	
	- sklopka 1p, 10A, p/ž (obična)	kom.	3	0,00	
	- tipkalo rasvjete p/ž	kom.	6	0,00	
	- razvodna kutija p/ž	kom.	8	0,00	
	- montažna kutija p/ž	kom.	7	0,00	
	- kutija za stalni spoj 1f	kom.	2	0,00	
	- svjetiljka ugradna Downlight Slim Square DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP 20, dim 225x225x30 mm ili jednakovrijedna: komplet sa svim spojnim i montažnim priborom	kom.	6	0,00	
	- svjetiljka ugradna u Armstrong spušteni strop ALKON R DPR; 3250 lm; 30 W; 840 FO, ili jednakovrijedna: komplet sa svim spojnim i montažnim priborom	kom.	2	0,00	
	- nadgradna svjetiljka zidna za montažu na zid iznad ogledala MINUS C 920 lm; 11 W; 830 575 mm FO ili jednakovrijedna: komplet sa svim spojnim i montažnim priborom	kom.	2	0,00	
02.	Izvedba i spajanje priključaka za trošila:				
	- priključak bojlera (1f)	kom.	3	0,00	
	- priključak ventilatora (1f)	kom.	2	0,00	
03.	Izvedba i spajanje svih metalnih masa i dijelova instalacije vodovoda, odvodnje na sustav uzemljenja:	komplet	1	0	
04.	Ispitivanje i potrebno mjerjenje izvedene instalacije sa izdavanjem svih ispitnih listova te izrada izведенog stanja električnih instalacija.	kompl.	1	0,00	
UKUPNO 04:				0,00	

REKAPITULACIJA

01.	GLAVNI VODOVI	0,00
02.	RAZDJELNI ORMARI (RO)	0,00
03.	INSTALACIJA RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU	0,00

UKUPNO: **0,00**

VODOVOD I ODVODNJA, VENTILACIJA, GRIJANJE

OPĆI UVJETI

Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi.

Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za: promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suđasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.

Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.

Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome riešenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženiera. Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mјere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika. Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cijelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl. U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.

Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).

U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponađena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.

Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.

Ako priloženi plan ne odgovara potreboj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.

Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvatanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.

Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).

Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.

Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno nacrtalo prilikom davanja ponude.

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.

Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.

Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.

Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz toga proizlaze snosi izvođač.

Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prenosima i prevozima koji nisu uračunati kod cijene materijala.

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomicnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.

U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.

Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.

Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.

Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.

Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.

Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cijelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.

Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.

Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrijebljena, a sve prema nahođenju izvođača.

Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenoq vremena mora očistiti i sortirati.

Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.

Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.

		DATUM:	Studeni 2018.		
R.br.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

3.1. INSTALACIJA DOVODA VODE

3.1.1. INSTALACIJA MJERENE HLADNE i TOPLE VODE

1.01. Zatvaranje dotoka vode u instalaciji hladne vode komplet 1,00 0,00

Montažni dio po objektu - mreža sanitarne vode

1.02. Zaporni ventili - PPR ventil uzidni - sa kapom i rozetom. Ventil se ugrađuje na ulasku u sanitarni čvor.

zaporni ventil NO15, d20	kom	1,00	0,00
zaporni ventil NO20, d25	kom	1,00	0,00

1.03. Razvodne vodovodne cijevi za sanitarnu hladnu i topalu vodu, od polietilenskih višeslojnih tlačnih vodovodnih cijevi SDR11, PN10 (DIN16892 i 16893 ili ONORM B 5157) i pripadajućih fittinga. Cijevi se ugrađuju vidljivo pod stropom, estrih, u instalacione otvore, kanale te pričvršćuju uza zid cijevnim obujmicama.

Cijevi koje su vidljive izolirati pripadajućom tipskom cijevnom izolacijom. Unutarnji promjer cijevi mora odgovarati unutarnjem promjeru čel. pocinčanih cijevi čiji je unutarnji promjer dat u ovoj stavci. Stavka u dužnom metru položenog cjevovoda uključuje: sve potrebne fazonske komade, brtve i slično. Proizvod kao AQUATHERM tip Fusiotherm fazer ili jedankovrijedan:

d20x2,8mm, NO 15 mm	m	10,00	0,00
d25x3,5mm, NO 20 mm	m	5,00	0,00

1.04. Cijevna izolacija oko plastičnih cijevi hladne, tople, vođene vidljivo ili u estrihu poda.

Fleksibilan izolacijski materijal, zatvorenih ćelija. Spužvasti materijal iz polietilena. Otporna na viske temperature. Toplinske vodljivosti 0,038W/mK pri 10°C. Teško zapaljiv, otporan na uobičajene građevne materijale kao što su beton vanno gips cement

5 mm debljine za d20	m	10,00	0,00
9 mm debljine za d25	m	5,00	0,00

1.05. Zaporni mjedeni kutni ventili sa filterom i kromiranom rozetom. Ventil se ugrađuje u zid pred svakim izljevnim mjestom posebno za hladnu, a posebno za topalu vodu kod spoja na umivaonik sa stojećom mješalicom, te WC-vodokotlič.

NO 15 mm	kom	9,00	0,00
----------	-----	------	------

1.06. Oslonci, konzole i ovjes za oslanjanje i vođenje cjevovoda unutar objekta, izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. kg 4,00 0,00

1.07. Šlicanje zidova i podova za ugradnju horizontalnih i vertikalnih dijelova instalacije. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala. komplet 1,00 0,00

1.08. Ispusna slavina na obrtaj 1/2" - kromirana - za ugradnju u sanitarnom čvoru (za potrebe čišćenja) kom 1,00 0,00

OPĆE STAVKE

1.09. Pranje i dezinfekcija kompletног cjevovoda s utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. komplet 1,00 0,00

1.10. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice , vijci, maticе , elektrode , kisik , disu plin , fitinzi , lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal. proturne cijevi. nosači i sl. komplet 1,00 0,00

1.11. Rad na montaži specificirane opreme projektom, troškovnikom. komplet 1,00 0,00

1.12. Ispitivanje instalacije prema projektu vodovoda i kanalizacije koje može uključivati ispitivanje nepropusnosti, čvrstoće. Troškovi energije i energetika su uključeni.
Hladna proba na pritisak od 15 bara u trajanju od 24 sata te kompletne instalacije na 6 bara u trajanju od 24 sata uz prisustvo nadzornog inženjera na početku i završetku ispitivanja.
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 10bar u trajanju od 2 sata. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevni cijevi zatvaraju se čepovima. U cijenu je uključena sva oprema i materijal potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja.

3.1.1. UKUPNO: 0,00

3.1. INSTALACIJA DOVODA VODE SVEUKUPNO: 0,00

R.br.	OPIS	DATUM:	Studeni 2018.		
		JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

3.2. INSTALACIJE ODVODNJE

3.2.1. INSTALACIJA ODVODNJE

1.01.	Rastavljanje postojeće vertikale sanitарне odvodnje d110 - dovod sa kata, za potrebe umetanja spoja novo projektirane instalacije	komplet	1,00	0,00
1.02.	Dobava i ugradnja podnog horizontalni odvod od PE sa završnim okvirom 123x123mm podesiv po visini, završna rešetka 115x115mm od INOXa, sa umetkom sifona primus koji pouzdano blokira neugodan miris i to bez vode u sifonu. Prema EN 1253, DIN 19535, 19560. Proizvod kao: HL Hutterer&Lechner GmbH tip HL510NPr ili jedankovrijedan: - HL510NPr ili jedankovrijedan podni odvod, q=0,5 l/s, NO50 horizontalno, sučeno varenje, K3 (300kg)	kom	2,00	0,00
1.03.	Dobava i ugradnja PVC odvodne cijevi, izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN2, za vertikalne i horizontalne razvode te priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, s vodotjesnim natičnim spajanjem. Stavka u dužnom metru položenog cjevovoda uključuje: fazonske komade te potreban pričvrsti pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Sve kao Geberit ili jedankovrijedan. d50 mm d110 mm d160 mm	m	16,00 24,00 12,00	0,00 0,00 0,00
1.04.	Dobava i ugradnja oslonaca, konzola i ovjesa za oslanjanje i vođenje cjevovoda netlačne kanalizacije (dio instalacije vođen uz zid), izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku.	kg	1,00	0,00

R.br.	OPIS	DATUM:	Studeni 2018.		
		JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS
1.05.	Dobava i ugradnja revizijskih vrata od čeličnog lima sa pritisnim zatvaračem, prahom premazana bijela površina, materijal poinčani čelični lim. Vratašca proizvod kao Marley ili jednakovrijedan sljedećih dimenzija: 200x200mm. - ugradnja na dnu postojeće vertikale	kom	1,00		0,00
1.06.	Dobava i ugradnja vertikalne i horizontalne čistilice na sustavu feklane odvodnje unutar objekta. Dimenzija: d110 mm	kom	1,00		0,00
1.07.	Šlicanje zidova i podova za ugradnju horizontalne i vertikalne instalacije odvodnje. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala unutar objekta:	komplet	1,00		0,00
1.08.	Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice , elektrode, kisik, disu plin, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl.	komplet	1,00		0,00
1.09.	Ispitivanje cjevovoda kanalizacijskih cijevi, revisionih okna i slivnika na protok i vodonepropusnost, komplet. Ispitivanje nepropusnosti i optički pregled cjevovoda te izrada zapisnika o provedenim ispitivanjima propisanih glavnim projektom (uključeno u cijenu), izjava o sukladnosti ugrađenog materijala. snimak izvedenog stania..	komplet	1,00		0,00
3.2.1. INSTALACIJA ODVODNJE					0,00
3.2. INSTALACIJE ODVODNJE SVEUKUPNO					0,00

R.br.	OPIS	DATUM:	Studeni 2018.		
		JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

3.3. SANITARNA OPREMA

NAPOMENA:

Prilikom izbora sanitarno opreme obavezno ishoditi suglasnost investitora ili projektanta interijera glede tipa, kvalitete, boje, dizajna i cijene. Izbor i ugradba opreme bez suglasnosti investitora ili projektanta interijera neće se priznati.

1.01.	Dobava i ugradnja zidnog električnog spremnika (niskotlačni) za pripremu tople sanitarne vode za jedno izljevno mjesto. Spremnik dolazi sa nosačima za zid. U stavku je potreban uključiti i materijal potreban za ovješenje istog na zid. Spremnik volumena 5 litara, vertikalne izvedbe, snaga el. grijачa 2,0 kW, 230V, 50 Hz, 3,9/8,9kg, IPX1, 260mm x 235mm x 435mm. Spremnik dolazi sa magnezijskom anodom, toplinski izoliran, termostat od 35 stupnjeva C do 75 stupnjeva C. Montaža ispod izljevnog mjesta.	kom	3,00	0,00
1.02.	Dobava i ugradnja umivaonika u sanitarnom čvoru , oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: - umivaonik nosivi proizvod kao CERAMICA DOLOMITE Quarzo ili jedankovrijedan dim. 600x470 mm, boja bijela stojeća jednoručna mješalica za umivaonik 1/2" s pomičnim ispustom za niskotlačni bojler, gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4", proizvod kao GROHE Eurosmart art. 32 955 000 ili jedankovrijedan.	komplet	2,00	0,00
	sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz proizvod kao DURAVIT art. 005076 ili jedankovrijedan *ogledalo za na zid iznad umivaonika , komplet s pričvršnim materijalom dim 800x800mm, sa ugradnjom na pločice	komplet	2	0,00
	*držač/dozator posude za tekući sapun. Proizvod kao Gedy Verbena art. VE81 02 ili jedankovrijedan, bijelo	komplet	2,00	0,00
	- kanta za otpatke 5 l. Proizvod kao Gedy Aragenta (Ch) art. 2609 13 ili jedankovrijedan	kom	2,00	0,00

R.br.	OPIS	DATUM:	Studeni 2018.		
		JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

1.03. Dobava i ugradnja kompletног pisoara u sanitarnom

čvoru koji se sastoji od:

keramičkog pisoara I klase s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom , proizvod kao KOLO serija Kolo Nova Pro art. M36000000 ili jedankovrijedan dim 570x340x340, sa izljevnim ventilom i sifonom

komplet 1,00

0,00

montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvršnjim priborom i spojnim materijalom. Proizvod kao Grohe tip Rapid SL Urinal art. 38786001 ili jednakovrijedan

komplet 1,00

0,00

Senzor za pisoar uzidni 6 V (Ch). Infracrvena elektronika za pisoare, set za završnu instalaciju sa dugovječnom baterijom, baterijsko napajanje. Proizvod kao Grohe tip Tectron Skate art. 37324001 ili jednakovrijedan

komplet 1,00

0,00

Napomena: sanitарne predmete ugraditi tek po prethodnom odobrenju projektanta unutarnjeg uređenja

1.04. Dobava i ugradnja kompletног WC u sanitranom čvoru

(sanitarije djelatnika kuhinje) koji se sastoji od:

Viseće WC školjke s daskom. Proizvod kao KOLO tip Kolo Nova Pro WC školjke bez ruba "Rimfree" kat. br. M33123000 ili jednakovrijedan dim 530x350X332 mm + wc daska za sjedenje proizvod kao KOLO ili jednakovrijedan + WC daska proizvod kao KOLO Kolo Nova Pro kat. br. M30115000 ili jednakovrijedan - sjedalo za WC od tvrde plastike /bijela/. WC školjka u bijeloj boji.

komplet 2,00

0,00

montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje cca 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranim ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: Sve proizvod kao Grohe Rapid SL - ugr. vodokotlić 3 u 1 sa bijelom tipkom art. 38722001 ili jednakovrijedan. Tipka proizvod kao Grohe tip 38505SHO ili jednakovrijedan. Zidni držač uključen, proizvod kao Grohe tip 38558 00M ili jednakovrijedan.

komplet 2,00

0,00

R.br.	OPIS	JED. MJERE	DATUM: Studeni 2018.	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS
	*zidnog nosača WC papira. Proizvod kao Gedy Felce art. FE29 13 ili jedankovrijedan	komplet	2,00			0,00
	- WC četka viseća. Proizvod kao Gedy Edera art. ED34/03 13 ili jedankovrijedan	kom	2,00			0,00
	- kanta za otpatke 3 l. Proizvod kao Gedy Aragenta (Ch) art. 2609 13 ili jedankovrijedan	kom	2,00			0,00
						0
1.05.	Dobava i ugradnja slavije za sudoper, tip GROHE MINTA 32918 ili jednakovrijedna.	kom	1			0
						0
1.06	Dobava i ugradnja dvodjelnog sudopera dvodjelnim inox koritom i odvodnim sifonom, kompletno sa ormarićem vel. 80x60 cm, od MDF-a 18mm - b-S1, d0, Vrata elemenata sa push otvaranjem i soft zatvaračima.	kom	1			0
						0
	OPĆE STAVKE					0
1.07.	Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice, elektrode, kisik, disu plin, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl.	komplet	1,00			0,00

3.3. SANITARNA OPREMA UKUPNO:

0,00

VAŽNA NAPOMENA:

Montažu sanitarnih uređaja i opreme izvesti prema tehničkim propisima i opisu troškovnika. Prema teh. propisima o izvođenju el. energetskih instalacija u zgradama, potrebno je izvesti uzemljenje svih metalnih dijelova instalacije vodovoda i kanalizacije. Uzemljenje izvesti prema opisu u troškovniku el. instalacija. Obzidavanje i zatvaranje metalnih dijelova instalacije može se izvesti tek nakon izvršenog uzemljenja.

		DATUM:	Studeni 2018.		
R.br.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

3.4. VENTILACIJA

Ventilacija

- | | | | | |
|-------|--|---------|------|------|
| 1.01. | Dobava i ugradnja centrifugalnog odsisniog ventilatora za stropnu ugradnju. Proizvod kao KLIMA KONTAKT ili jednakovrijedan, tip:
KN 2 UP 60 ventilator sa nepovratnom zaklopkom, Vo=60m³/h, dp=80Pa, Lw=38 dB(A), 230V/50Hz, Pel=19W, IP45,
- + KN-ZVR 230V - vremenski relaj
- paljenje preko prekidača rasvjete | kom | 2,00 | 0,00 |
| 1.02. | Ventilacijski spiro kanali iz čeličnog pocijančanog lima zajedno sa fazonskim elementima i kompletno s ovjesima i brtvama:
Ø 80 | m | 6,00 | 0,00 |
| | Ø 100 | m | 7,00 | 0,00 |
| 1.03. | Fleksibilna cijev za spajanje odsisnih ventilatora, odzračnih ventila na spiro kanale
Ø 80 | m | 2,00 | 0,00 |
| 1.04. | Oslonci, konzole i ovjes za oslanjanje i vođenje kanala, izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište izrađen iz pocijančanog čelika | kg | 3,00 | 0,00 |
| 1.05. | Izrada prodora , ulaz ventilacijske cijevi kroz zid debljine 55 cm. U cijenu je uključeno zatvaranje prodora.
prodor dim. Ø100mm | komplet | 1,00 | 0,00 |
| 1.06. | Dobava i ugradnja neprovodna rešetke namijenjene je za ugradnju u vrata, za prestrujavanje zraka između prostorija. Lamele su horizontalne i nepomične, izrađene od Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji. Ugradnja isključivo s vidljivim vijcima, najčešće u otvor bez ugradbenog okvira. Rešetka za ugradnju u vrata, kao proizvod "Klimaoprema" Samobor tip OAS-R ili jednakovrijedan: | | | |
| | OAS-R (325x125) ili jednakovrijedan u boji vrata | komplet | 3,00 | 0,00 |
| | OAS-R (425x125) ili jednakovrijedan u boji vrata | komplet | 2,00 | 0,00 |

		DATUM:	Studenii 2018.		
R.br.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

1.07. Montaža gore navedenog materijala. U stavci je uključeno :

- regulacija sustava
- balansiranje
- ispitivanje funkcionalnosti sustava
- dokumentacija o izvršenom ispitivanju

U stavci nisu uključeni prateći elektro i građevinski radovi. Izdati odgovarajuću dokumentaciju o mierenjima.

komplet 1,00

0,00

UKUPNO 3.4.:

0,00

		DATUM:	Studen 2018.		
R.br.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

3.5. INSTALACIJA GRIJANJA

1.01. Privremeno zatvaranje vode u sustavu centralnog grijanja i ispuštanje vode kako bi se moglo pristupiti rezanju cijevi - bakra. Ponovno dopunjavanje sustava vodom.	komplet	1,00	0,00
1.02. Radijator pločasti 600x400-22 sa pripadajućim ovjesnim materijalom.	kom	2,00	0,00
1.03. Dobava i montaža termostatskog radijatorskog ventila sa regulacijom protoka N 1/2 "	kom	2,00	0,00
1.04. Novi odzračni pipac 1/2" Hummel za demontirane radijatore	kom	2,00	0,00
1.05. Novi pipac za ispust 1/2" Hummel za demontirane radijatore	kom	2,00	0,00
1.06. Nova prigušnica 1/2" za demontirane radijatore	kom	2,00	0,00
1.07. Nove konzole za ovješenje radijatora visine 600 tip "K" na zid Ukupan broj kompleta ovješenja na zid	komplet	2,00	0,00

CIJEVNI RAZVOD

1.08. Bakrene cijevi - šipke za razvod instalacije grijanja (podstropni i donji razvod), komplet s Ms prijelazima i fitinzima: f 15x1 mm + 9mm toplinska izolacija f 18x1 mm + 9 mm toplinska izolacija	m	7,00	0,00
	m	8,00	0,00
1.09. Štemanje, šlicanje i bušenje zidova za prolaz horizontalnih razvoda instalacije grijanja uz postavljanje proturnih cijevi. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala te kapanje zidova.	komplet	1,00	0,00

		DATUM:	Studen 2018.		
R.br.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS

OPĆE STAVKE - CIJEVNA MREŽA

- 1.10. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice , vijci, maticice , elektrode , kisik , disu plin , fitinzi , lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi. nosači i sl. paušal 1,00 0,00

OPĆE STAVKE INSTALACIJE

- 1.11. Rad na montaži specificirane opreme projektom, troškovnikom. komplet 1,00 0,00
- 1.12. Ispitivanje instalacije na nepropusnost i čvrstoću, hladna i topla proba rada instalacije. U stavku uključena i dobava svih potrebnih atesta i certifikata te izdavanje odgovarajućih zapisnika o ispitivanjima. komplet 1,00 0,00
- UKUPNO 3.5.: 0

REKAPITULACIJA - INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

3. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA

3.1. INSTALACIJA DOVODA VODE

3.1.1. INSTALACIJA MJERENE HLADNE i TOPLE VODE	0,00
UKUPNO:	0,00

3.2. INSTALACIJE ODVODNJE

3.2.1. INSTALACIJA ODVODNJE	0,00
UKUPNO:	0,00

3.3. SANITARNA OPREMA

UKUPNO:	0,00
----------------	-------------

3.4. VENTILACIJA

UKUPNO:	0,00
----------------	-------------

3.5. INSTALACIJA GRIJANJA

UKUPNO:	0,00
----------------	-------------

SVEUKUPNO:	0,00
-------------------	-------------

NAPOMENA:

Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s projektantom ili opunomoćenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za: promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima.Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke.

Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta,korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije.

Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika.Ukoliko izvođač utvrди mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske konцепције objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.

Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.

Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cijelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu,transport,prijenos,skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.

U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI	0
2.	ELEKTRO INSTALACIJE	0
3.	VODOVOD, ODVODNJA, VENTILACIJA I GRIJANJE	0
	UKUPNO:	0
	PDV 25%	0
	SVEUKUPNO:	0

Ponuditelj: